



FASADA Z1 - 2 sztuki
wykonanie - FASADA ZEWNĘTRZNA



FASADY WYKONAĆ W
SYSTEMIE STRUKTURALNYM
BEZRAMOWYM
Ślusarke wykonać wg wytycznych w części opisowej PT.

FASADA Z2 - 1 sztuka
wykonanie - FASADA ZEWNĘTRZNA



FASADY ZEWNĘTRZNE
FASADA Z1 - 2 sztuki
FASADA Z2 - 1 sztuka

FASADY ALUMINIOWE
(widok od strony elewacji zewnętrznej)
KONSTRUKCJA FASAD - Słupy i rygle od strony wnętrza budynku
Profile aluminiowe - malowane proszkowo na kolor RAL 7001
SZKLENIE - strukturalne, **bez listew dociskowych zewnętrznych**
Połączenia taflí szkła wykonanem silikonemm konstrukcyjnym i pogodowym.
Szkło zespolone dwukomorowe (3 szyby) - z ciepłymi ramkami międzyszybowymi
Szyba wewnętrzna o podwyższonej wytrzymałości
Szyba zewnętrzna - szkło bezpieczne
Współczynnik przenikania ciepła
- dla całej fasady Ug ≤ 0,9W/m2K

- UWAGA:**
- Wymiary fasad, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów otworów na budowie przed przystąpieniem do produkcji ww. fasad.
 - Ilość i wymiary fasad sprawdzić na budowie.

INWESTOR:	GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie		
OBJEKT:	ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIE		
LOKALIZACJA:	ul. Wł. Łokietka 3, 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie		
<div>JAGŁA architekt</div> <div>Jagła Michał JAGŁA architekt</div> <div>ul. Ryszarda Miłczewskiego-Bruna 3/3 tel: 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl</div>			
NAZWA REZERWU:	FASADY ZEWNĘTRZNE FASADA Z1 FASADA Z2	SKALA:	BRANŻA:
		1:50	Architektura
FASZA: PT		DATA: 01.2024	NR ARKUSZA AT-17
FINANCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał JAGŁA	KROKWK LARP 74/2011	architektoniczna