PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa drogi - ulicy Mickiewicza w msc. Zamość
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Mickiewicza w miejscowości Zamość, Gmina Troszyn
INWESTOR	:	Gmina Troszyn
ADRES INWESTORA	:	ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn
BRANŻA	:	DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA	:	21.12.2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PROJEKTANT
mgr inż. Leszek Chmielewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i mostów
Upr. Nr ewid. 64/90/OA MOST/0 Nr ewid. 64/AZ/DD/0/0/90

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.12.2022 r.

DiM - PROJEKT
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Dróg i Mostów
Leszek Chmielewski
07-410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20
NIP: 758-144-24-84 REGON 550744766

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI - ULICY MICKIEWICZA W ZAMOŚCIU					
1		**ROBOTY POMIAROWE**			
1 d.1	SST-01.01.01a, KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego i projektowanych rzędnych niwelety drogi. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w istniejącym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: 135 mb 135	m m	 135.0000	
				RAZEM	135.0000
2		**NAWIERZCHNIA JEZDNI**			
2 d.2	SST-04.01.01, KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie głebokosci 33 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Przedmiar: 4,60 x 135 m= 621 m2 621	m^2 m^2	 621.0000	
				RAZEM	621.0000
3 d.2	SST-02.01.01, KNR 2-01 0202 05 i 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległośc 5 km. Przedmiar: 621 m2 x0,33 m= 204,93 m3 204.93	m^3 m^3	 204.9300	
				RAZEM	204.9300
4 d.2	SST - 04.01.01, KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV. Przedmiar: 621 m2 621	m^2 m^2	 621.0000	
				RAZEM	621.0000
5 d.2	SST-04.04.02, KNR 2-31 0114-07 i 0114-08	Podbudowa z m. kruszywa łamanego -warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zamiennie kruszywo z gruzobetonu). Przedmiar: 4,00 m x 135m= 540 m2 540	m^2 m^2	 540.0000	
				RAZEM	540.0000
6 d.2	SST-05.03.23a, KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka szara. Przedmiar: 4,00 mx 135 mb =540 m2 540	m^2 m^2	 540.0000	
				RAZEM	540.0000
3		**NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW**			
7 d.3	SST-04.01.01, KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokosci 33 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Przedmiar: 46 m2 46	m^2 m^2	 46.0000	
				RAZEM	46.0000
8 d.3	SST-02.01.01, KNR 2-01 0202-05 i 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km. Przedmiar: 46 m2x0,33 m= 15, 18 m3 15.18	m^3 m^3	 15.1800	
				RAZEM	15.1800
9 d.3	SST-04.01.01, KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV. Przedmiar: 46 m2 46	m^2 m^2	 46.0000	
				RAZEM	46.0000
10 d.3	SST-04.02.02, KNR 2-31 0114-07 i 0114-08	Podbudowa z m. kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zamiennie kruszywo z gruzobetonu). Przdmiar: 46 m2 46	m^2 m^2	 46.0000	
				RAZEM	46.0000

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18076 dla DiM PROJEKT Leszek Chmielewski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.3	SST-05.03.23a, KNR 2-31 0511-03	Nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka kolorowa. Przedmiar: 46 m2	m2		
		46	m2	46.0000	
				RAZEM	46.0000
4		**NAWIERZCHNIA POBOCZY**			
12 d.4	SST-04.01.01, KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV. Przedmiar: 110 m2	m2		
		110	m2	110.0000	
				RAZEM	110.0000
13 d.4	SST-04.04.01, KNR 2-31 0114-03 i 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego CNR fr. 0/31,50 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Przedmiar: 110 m2	m2		
		110	m2	110.0000	
				RAZEM	110.0000
5		**ELEMENTY LINIOWE**			
14 d.5	SST-08.01.01, KNNR 6 0403-03	Opornik betonowy o wym. 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Beton C10/12 Przedmiar: 274 mb	m		
		274	m	274.0000	
				RAZEM	274.0000
15 d.5	SST-08.03.01, KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. Beton C10/12. Przedmiar: 40 mb	m		
		40	m	40.0000	
				RAZEM	40.0000

PROJEKTANT
mgr inż. Leszek Chmielewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i mostów
DiM PROJEKT
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
Dróg i Mostów
Leszek Chmielewski
07-410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20
NIP: 758-146-34-54 REGON 550744766

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18076 dla DiM PROJEKT Leszek Chmielewski