

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: Rozbiórka budynków gospodarczych wraz z remontem elewacji

Lokalizacja: 64-510 Wronki, ul. Rynek 8  
Dz. nr ewid. 1295Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wronki  
64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Remont elewacji				
1	10	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	334,700
1	20	KNR 401-05-35-08-00 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>	10,952
1	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	30,000
1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	29,720
1	50	KNR 202-05-06-02-01 analogia	Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	10,952
1	60	KNR 202-05-09-04-01 analogia	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	29,720
1	70	KNR 202-05-11-02-01 analogia	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	30,000
1	80	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	31,949
1	90	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	31,949
1	100	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	319,486
1	110	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m <sup>2</sup>	319,486
1	120	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	319,486
1	130	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	4,000
2	Cokół				
2	140	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	7,410
2	150	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	0,741
2	160	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	0,741
2	170	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	7,410
2	180	KNR 202-09-33-01-50	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	7,410
2	190	KNR 202-09-33-02-50	Tynk cokołowy	m <sup>2</sup>	7,410
2	200	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	7,410
3	Rozbiórka budynków gospodarczych				
3	210	KNR 404-05-09-02-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m <sup>2</sup>	19,038
3	220	KNR 404-04-03-02-00	Rozebranie deskowania dachu	m <sup>2</sup>	19,038
3	230	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	10,382
3	240	KNR 404-03-01-03-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m <sup>3</sup>	2,850

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	250	KNR	404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	15,391
4	Utwardzenie z kostki betonowej				
4	260	KNR	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm	metr	8,300
4	270	KNR	231-04-02-04-00 Ława betonowa pod obrzeże	m <sup>3</sup>	0,332
4	280	KNR	231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	20,000
4	290	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm	m <sup>2</sup>	20,000
4	300	KNR	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	20,000