

Nowa Ruda, dnia 7 października 2022 r.

**Gmina Miejska Nowa Ruda  
ul. Rynek 1  
57-400 Nowa Ruda**

**Nr sprawy: OR.271.36.2022**

**do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Modernizacja Kościoła Pomocniczego p.w. WNMP w Nowej Rudzie w ramach projektu: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta.”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Czy Inwestor przewiduje dokonanie badań stratygraficznych na ścianach elewacji oraz na ścianach wnętrza Kościoła?

**Odpowiedź:**

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Badania stratygraficzne ścian wnętrza kościoła zostały wykonane, dokumentacja ta jest częścią opisu przedmiotu zamówienia w opracowaniach konserwatorskich. W ramach zadania należy wykonać badania stratygraficzne stropu wnętrza kościoła, zgodnie z dokumentacją i decyzją na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nr 301/2022 z dnia 17.03.2022 r. W dokumentacji i decyzji na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nr 64/2019 z dnia 21.01.2019 r. nie ma informacji na temat konieczności wykonania badań stratygraficznych elewacji.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga krycia dachu łupkiem naturalnym, czy może być materiał imitujący łupek np. euronit?

**Odpowiedź:**

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z decyzją na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nr 64/2019 z dnia 21.01.2019 r. pokrycie dachu należy wykonać z łupka naturalnego.