


Rzut parteru  
kanalizacji sanitarnej  
skala 1:100



LEGENDA:  
110 PCV 1,5% KANALIZACJA SANITARNA  
ODP. KAN. SANIT.

UWAGI:  
Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PP (Polipropylen) kielichowych dla instalacji wewnętrznej i PCV (Polichlorek winylu - kolor pomarańczowy) dla instalacji doziemnej, uszczelnianych za pomocą pierścienia gumowego.  
W miejscu przejść przewodów przez elementy konstr. budynku (fundamenty i ściany fundamentowe) oraz pod ławami fundamentowymi zastosować rury ochronne stalowe. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym.  
Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanit. przez przegrody wykonać z zachowaniem klasy odp. ogniowej.

STATUS:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10  
t.k. 502 48 37 21

email: kraj@inbox.com  
www: www.pphkraj.pl

INWESTOR:

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6  
88-180 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

OBIEKT:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LOKALIZACJA:

ZŁOTNIKI KUJAWSKIE dz. nr 163/8  
GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

TYTUŁ RYS.:

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT INST. SANIT.:

mgr inż. M. Piłarska  
Upr.Nr 472/68

SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.:

mgr inż. A. Najdowski  
Upr. POM/0138/POOS/04

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Karol Sienkiewicz

SKALA

1:100

NR. PROJ.

03/2017

NR. RYS.

3IS

DATA:

02.2017