






Rzut dachu
instalacja odgromowa
skala 1:100



LEGENDA:
Instalacja odgromowa

-  złącze kontrolne w studziencie ziemnej lub ściennej drut odgromowy FeZn \varnothing 8mm prowadzony na uchwytych (rozміщення co 1,2m)
-  bednarka FeZn 30x4 (uziemiaenie fundamentowe)
-  Złącze krzyżowe
-  Zwód pionowy - drut fi 8, dł. 0,5m zabezpieczenie kominków went. hybrydowej

- Uwagi:
INSTALACJA ODGROMOWA :
- Zwody poziome należy wykonać z drutu FeZn \varnothing 8.
 - Do zwodów poziomych należy przyłączyć wszystkie elementy metalowe (konstrukcje, kominki, rynny) wystające ponad płaszczyznę dachu.
 - Odległość zwodów od pokrycia dachowego nie może być mniejsza niż 10 cm.
 - Złącza kontrolne instalować w gruncie w studziencie ziemnej lub w ścianie w skrzynce kontrolnej.
 - Połączenie zwodów pionowych z uziomem fundamentowym wykonać taśmą (bednarką) 30 x 4 mm. Taśmę na budynku osłonić do wysokości 1,5 m nad ziemią oraz 0,5 m pod ziemią.
 - Uziom fundamentowy wykonać taśmą (bednarką) 30 x 4 mm.
 - Wszystkie połączenia uziomu fundamentowego wykonać jako spawane.

STATUS:

PROJEKT BUDOWLANY



KRAJAN

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

KRAJAN Sp. z o.o.

Wiśniewa 18

89-400 Sępólno Krajeńskie

t. 052 388 10 10

t.k. 502 48 37 21

email: kraj@inbox.com

www: www.pphkraj.pl

INWESTOR:

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6

88-180 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

OBIEKT:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LOKALIZACJA:

ZŁOTNIKI KUJAWSKIE dz. nr 163/8

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

TYTUŁ RYS.:

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTANT INST. ELEKTR.:

tech. energ. Ryszard Mężydo

upr. UAB-KZ-7210/161/90

SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:

inż. Karol Gołbiewski

upr. POM/0179/PWOE/08

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Karol Sienkiewicz

SKALA

1:100

NR. PROJ.

03/2017

NR. RYS.

61.E.

DATA:

02.2017