


Rzut poddasza
kanalizacji sanitarnej
skala 1:100



LEGENDA:

- 110 PCV 1,5% KANALIZACJA SANITARNA
--- DDP, KAN. SANIT.

UWAGI:

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PP (Polipropylen) kielichowych dla instalacji wewnętrznej i PCV (Polichlorek winylu - kolor pomarańczowy) dla instalacji doziemnej, uszczelnianych za pomocą pierścienia gumowego.

W miejscu przejść przewodów przez elementy konstr. budynku (fundamenty i ściany fundamentowe) oraz pod ławami fundamentowymi zastosować rury ochronne stalowe. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym.

Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanit. przez przegrody wykonać z zachowaniem klasy odp. ogniowej.

STATUS: PROJEKT BUDOWLANY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sepólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajjan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajjan.pl

INWESTOR: GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6
88-180 ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

OBIEKT: BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LOKALIZACJA: ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE dz. nr 163/8
GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE

TYTUŁ RYS.: RZUT PODDASZA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT INST. SANIT.: mgr inż. M. Piłarska Upr.Nr 472/68	SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.: mgr inż. A. Najdowski Upr. POM/0138/POOS/04
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Karol Sienkiewicz	

SKALA 1:100	NR. PROJ. 03/2017	NR. RYS. 4IS	DATA: 02.2017
----------------	----------------------	-----------------	------------------