
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

INWESTOR : Gmina Czermin
ADRES INWESTORA : Czermin47, 63-304 Czermin
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : Listopad 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Listopad 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana i montaż opraw na linii napowietrznej			
1	KNNR 9	Wymiana wysięgników rurowych	szt		
d.1	1002-01	390	szt	390.000	
				RAZEM	390.000
2	KNNR 9	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
d.1	1005-01	Oprawa LED drogowa z systemem sterowania z abonamentem na 10 lat (spełniająca wymagania sytuacji oświetleniowej oraz kryteria równoważności i parametry danej sytuacji oświetleniowej)			
		bezpiecznikowe złącze dla linii napowietrznych np. BZO-03 lub BZO-04'	kpl	390.000	
		390		RAZEM	390.000
3	KNNR 5	Montaż wysięgników	szt.		
d.1	1002-01	77	szt.	77.000	
				RAZEM	77.000
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	Oprawa LED drogowa z systemem sterowania z abonamentem na 10 lat (spełniająca wymagania sytuacji oświetleniowej oraz kryteria równoważności i parametry danej sytuacji oświetleniowej)			
		bezpiecznikowe złącze dla linii napowietrznych np. BZO-03 lub BZO-04	szt.	77.000	
		77		RAZEM	77.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych (dotyczy linii napowietrznej)	kpl.prz		
d.1	1003-03	467	ew. kpl.prz ew.	467.000	
				RAZEM	467.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Wymiana i montaż opraw na linii napowietrznej				
1 d.1	KNNR 9 1002-01	Wymiana wysięgników rurowych	szt	390		
2 d.1	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku Oprawa LED drogowa z systemem sterowania z abonamentem na 10 lat (spełniająca wymagania sytuacji oświetleniowej oraz kryteria równoważności i parametry danej sytuacji oświetleniowej) bezpiecznikowe złącze dla linii napowietrznych np. BZO-03 lub BZO-04'	kpl	390		
3 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników	szt.	77		
4 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Oprawa LED drogowa z systemem sterowania z abonamentem na 10 lat (spełniająca wymagania sytuacji oświetleniowej oraz kryteria równoważności i parametry danej sytuacji oświetleniowej) bezpiecznikowe złącze dla linii napowietrznych np. BZO-03 lub BZO-04	szt.	77		
5 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych (dotyczy linii napowietrznej)	kpl.przew.	467		
Razem dział: Wymiana i montaż opraw na linii napowietrznej						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Uchwyty montażowe wysięgników	szt	780.000 0		780.000 0							
2.	Uchwyty montażowe wysięgników'	szt	154.000 0		154.000 0							
3.	Oprawa LED drogowa z systemem sterowania z abonamentem na 10 lat (spełniająca wymagania sytuacji oświetleniowej oraz kryteria równo- ważności i parametry danej sytuacji oświetleniowej)	kpl.	390.000 0		390.000 0				ICB_ SRED NIE			
4.	Oprawa LED drogowa z systemem sterowania z abonamentem na 10 lat (spełniająca wymagania sytuacji oświetleniowej oraz kryteria równo- ważności i parametry danej sytuacji oświetleniowej)	kpl.	77.0000		77.0000				ICB_ SRED NIE			
5.	wysięgniki rurowe zgodnie ze sche- matem	szt.	77.0000		77.0000				ICB_ SRED NIE			
6.	wysięgniki rurowe zgodnie ze sche- matem'	szt.	390.000 0		390.000 0				ICB_ SRED NIE			
7.	bezpiecznikowe złącze dla linii napo- wietrznych np. BZO-03 lub BZO-04	szt	77.0000		77.0000				ICB_ SRED NIE			
8.	bezpiecznikowe złącze dla linii napo- wietrznych np. BZO-03 lub BZO-04'	szt	390.000 0		390.000 0				ICB_ SRED NIE			
9.	kabel YKY 2x2,5mm2'	m	1401.00 00		1401.00 00				ICB_ SRED NIE			
10.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: