

Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 19.03.2024 r.

IZ-I.272.4.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”

**Odpowiedzi na zapytania
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr 2**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 dotyczy Części II - V

Projekt techniczny wykonania instalacji PV na dachu budynku szkolnego przewiduje (zgodnie z opinią WUOZ) montaż paneli na płasko, równoległe do powierzchni dachu). W związku z tym, iż takiego montażu paneli PV (na płasko) generalnie się nie stosuje proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania z kątem nachylenia modułów = 10°?

Odpowiedź:

Zgodnie z opinią, dozwolonym montażem na dachach obiektów z wydaną opinią WUOZ jest montaż paneli równoległe do połaci dachowej. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw niezgodnych z opinią WUOZ.

Pytanie nr 2 dotyczy Części II – V

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie paneli o mocy 480 kW? Wiązałoby się to z minimalnymi różnicami mocy poszczególnych instalacji – rzędu +/- 0,22 kW w stosunku do rozwiązań projektowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza panele o mocy 480 Wp pod warunkiem nieprzekroczenia mocy przyłączeniowych poszczególnych obiektów.

Pytanie nr 3 dotyczy Części II – V

Proszę o wskazanie wysokości budynku.

Odpowiedź

Zamawiający podaje orientacyjne wysokości budynków na których będą montowane instalacje fotowoltaiczne:

- budynek Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli - 10,10 m;
- budynek Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10 - 8,40 m;
- budynki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli budynek warsztatów- 6,80m, budynek główny szkoły skrzydło zachodnie- 9,20 m, budynek główny szkoły skrzydło południowe- 8,60;
- budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli - 8,10 m,
- budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli - 9,00 m.

Pytanie nr 4 dotyczy Części II-V

Czy przewidziane miejsce na falownik jest zabezpieczone od nieuprawnionej ingerencji osób trzecich? Czy zabezpieczenie takie ma zostać wykonane przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Jeżeli falownik jest usytuowany w miejscach dostępnych dla osób postronnych, Wykonawca musi wykonać zabezpieczenie falowników, zaznaczając, że musi zostać zapewniona cyrkulacja powietrza dla falownika i wykonana zgodnie z instrukcją montażu falownika.