


PRZĘKRÓJ NORMALNY



4 cm warstwa ścieralna beton asfaltowy - SMA11 50/70
□czyszczenie i skroplenie asfaltem
4 cm warstwa wiążąca beton asfaltowy AC - 16W 50/70
□czyszczenie i skroplenie asfaltem
4 cm warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC 16W 50/70
□czyszczenie i skroplenie asfaltem
Istniejąca nawierzchnia wraz z podbudową

DROTECH P.P.U		PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE DRÓG I MOSTÓW		
EDWARD ŻAK,		82-200 MALBORK UL. GEN. MACZKA 21/6		
Projektant	Specjalność i nr uprawnień	Nr ewidencyjny izby inż budownictwa	Data	Skala
Edward Żak	Drogi 1974/EL/94	PDM/BD/5682/01	wrzesień 2023	1:50
			Podpis	
Sprawdzająca	Specjalność i nr uprawnień	Nr ewidencyjny izby inż budownictwa	Data	Nr rysunku
Katarzyna Swistocka	Drogi WAM/0046/PODD/09	WAM/BD/2591/01	wrzesień 2023	
			Podpis	3
Asystent projektanta	Specjalność i nr uprawnień	Nr ewidencyjny izby inż budownictwa	Data	
Robert Klejnowski			wrzesień 2023	
			Podpis	