

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Alejki na cmentarzu 2020					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 225	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 225	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 67.5	m ³ m ³	 67.500	
				RAZEM	67.500
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 6.4	m ³ m ³	 6.400	
				RAZEM	6.400
5	KNR 2-31 0406-02	Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 16-20 cm na podsypce piaskowej 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 161	m ² m ²	 161.000	
				RAZEM	161.000
7	KNR 2-31 0301-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce żwirowej nowej 161	m ² m ²	 161.000	
				RAZEM	161.000