
SZABLON KOSZTORYSU OFERTOWEGO

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku mieszkalnego leśniczówki Otomin
ADRES INWESTYCJI : 80-174 Otomin, ul. Słoneczna 73
INWESTOR : P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy
ADRES INWESTORA : 83-050 Kolbudy ul. Osiedle Leśników 15
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Roboty remontowe budynku mieszkalnego - leśniczówki Otomin					
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE					
1.1 Kancelaria					
1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	10,468		
2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	36,300		
3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	10,468		
4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	36,300		
5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	10,468		
6	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	6,250		
7	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	6,250		
8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	10,468		
9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	36,300		
10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	36,300		
11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	10,468		
12	Wymiana wyłącznika lub przycisku 2-biegunowego podtynkowego w puszcze <i>Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 2-biegunowy</i>	szt.	1,000		
13	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym <i>Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne 2x2P+Z, 10/16A (monoblok) IP20 standard podstawowy</i>	szt.	4,000		
14	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy robotach malarskich - bez M	szt.	1,000		
15	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 <i>Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu Grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 1200 mm</i>	szt.	2,000		
1.2 Wiatrołap					
16	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	9,980		
17	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	38,340		
18	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	9,980		
19	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	38,340		
20	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	9,980		
21	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	7,840		
22	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	7,840		
23	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	9,980		
24	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	38,340		
25	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	38,340		
26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	9,980		
27	Wymiana wyłącznika lub przycisku 2-biegunowego podtynkowego w puszcze <i>Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 2-biegunowy</i>	szt.	2,000		
28	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy robotach malarskich - bez M	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.3 W.C. służbowy					
29	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem d.1.3 farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	1,980		
30	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem d.1.3 farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	3,384		
31	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	1,980		
32	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	3,384		
33	Zabezpieczenie podłóg folią d.1.3	m ²	1,980		
34	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie d.1.3	m ²	2,050		
35	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie d.1.3	m ²	2,050		
36	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - d.1.3 powierzchnie poziome	m ²	1,980		
37	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - d.1.3 powierzchnie pionowe	m ²	3,384		
38	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d.1.3	m ²	3,384		
39	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych d.1.3 tynków wewnętrznych sufitów	m ²	1,980		
40	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki d.1.3 drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytynowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²	1,400		
41	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy d.1.3 robotach malarskich - bez M	szt.	1,000		
42	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² d.1.3 <i>Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu</i> <i>Grzejnik dwupłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 500 mm</i>	szt.	2,000		
1.4 Kuchnia					
43	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem d.1.4 farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	20,108		
44	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem d.1.4 farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	49,335		
45	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu d.1.4 szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	20,108		
46	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu d.1.4 szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	49,335		
47	Zabezpieczenie podłóg folią d.1.4	m ²	20,108		
48	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie d.1.4	m ²	9,890		
49	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie d.1.4	m ²	9,890		
50	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - d.1.4 powierzchnie poziome	m ²	20,108		
51	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - d.1.4 powierzchnie pionowe	m ²	49,335		
52	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d.1.4 <i>Farba silikonowa wodoodporna do wymalowań wewnętrznych</i>	m ²	49,335		
53	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych d.1.4 tynków wewnętrznych sufitów	m ²	20,108		
54	Wymiana wyłącznika lub przycisku 2-biegunowego podtynkowego d.1.4 w puszcze <i>Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 2-biegunowy</i>	szt.	2,000		
55	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym d.1.4 <i>Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne 2x2P+Z, 10/16A (monoblok) IP20 standard podstawowy</i>	szt.	4,000		
56	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy d.1.4 robotach malarskich - bez M	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
57 d.1.4	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 <i>Grzejnik dwupłyty z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 600 mm</i> <i>Grzejnik dwupłyty z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 1200 mm</i>	szt.	2,000		
1.5 Pokój 1 - parter (do przegrodzenia)					
58 d.1.5	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m ²	28,616		
59 d.1.5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	28,616		
60 d.1.5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	61,710		
61 d.1.5	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	9,018		
62 d.1.5	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle na szerokość otworu - montaż	m	10,000		
63 d.1.5	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	4,725		
64 d.1.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	28,638		
65 d.1.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	138,669		
66 d.1.5	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	28,638		
67 d.1.5	Izolacje akustyczne - poziome podposadzkowe	m ²	28,638		
68 d.1.5	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych <i>Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC5 - kolor i rodzaj do uzgodnienia na etapie wykonawczym</i>	m ²	28,638		
69 d.1.5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	28,440		
70 d.1.5	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	13,810		
71 d.1.5	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	9,890		
72 d.1.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	28,440		
73 d.1.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	129,470		
74 d.1.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Farba silikonowa wodoodporna do wymalowań wewnętrznych</i>	m ²	129,470		
75 d.1.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	28,440		
76 d.1.5	Wymiana wyłącznika lub przycisku 2-biegunowego podtynkowego w puszcze <i>Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 2-biegunowy</i>	szt.	2,000		
77 d.1.5	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym <i>Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne 2x2P+Z, 10/16A (monoblok) IP20 standard podstawowy</i>	szt.	4,000		
78 d.1.5	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy robotach malarskich - bez M	szt.	2,000		
79 d.1.5	Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej oświetleniowej	kpl	1,000		
80 d.1.5	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 <i>Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu</i> <i>Grzejnik dwupłyty z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 600 mm</i> <i>Grzejnik dwupłyty z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 1200 mm</i>	szt.	3,000		
1.6 Pokój 2 - parter					
81 d.1.6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	21,340		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
82	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	50,875		
83	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	21,340		
84	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	50,875		
85	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	21,340		
86	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	5,970		
87	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	5,970		
88	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	21,340		
89	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	21,340		
90	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	50,875		
91	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21,340		
92	Wymiana wyłącznika lub przycisku 2-biegunowego podtynkowe-go w puszcze	szt.	2,000		
93	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
94	Wymiana opravek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy robotach malarskich - bez M	szt.	1,000		
95	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	szt.	1,000		
	<i>Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu</i> <i>Grzejnik dwupłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 1400 mm</i>				
1.7 Łazienka parter					
96	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	7,410		
97	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	7,475		
98	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	7,410		
99	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	7,475		
100	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	7,410		
101	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	3,920		
102	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	3,920		
103	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	7,410		
104	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	7,475		
105	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	7,475		
106	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7,410		
107	Wymiana opravek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy robotach malarskich - bez M	szt.	1,000		
108	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	szt.	2,000		
	<i>Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu</i> <i>Grzejnik dwupłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 800 mm</i>				
1.8 Aneks kl. schodowej - parter					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
109	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	1,815		
110	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	12,100		
111	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	1,815		
112	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	12,100		
113	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	1,815		
114	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	4,100		
115	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	4,100		
116	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	1,815		
117	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	12,100		
118	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	12,100		
119	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	1,815		
120	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy robotach malarskich - bez M	szt.	1,000		
1.9 Klatka schodowa					
121	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	14,850		
122	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Szpachłówka mineralna Funcosil Feinputz lub równoważna	m ²	70,400		
123	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	14,850		
124	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	70,400		
125	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	4,425		
126	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	4,425		
1.10 Aneks kl. schodowej - piętro					
127	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	2,380		
128	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	10,290		
129	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	2,380		
130	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	10,290		
131	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	2,380		
132	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	4,100		
133	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	4,100		
134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	2,380		
135	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	10,290		
136	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	2,380		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
137 d.1. 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	10,290		
138 d.1. 10	Wymiana opravek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy robotach malarskich - bez M	szt.	1,000		
1.11 Łazienka piętro					
139 d.1. 11	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	2,210		
140 d.1. 11	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	14,700		
141 d.1. 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,846		
142 d.1. 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (wysypisko Szadółki 2 km) Krotność = 2	m ³	0,846		
143 d.1. 11	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	2,210		
144 d.1. 11	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	2,210		
145 d.1. 11	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	2,210		
146 d.1. 11	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej ; do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym <i>Płytki gresowe szklwione 30x60 cm - rodzaj i kolor w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie wykonawczym'</i>	m ²	2,210		
147 d.1. 11	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami - strefa nadtrysku	m	4,300		
148 d.1. 11	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami - strefa nadtrysku	m	4,000		
149 d.1. 11	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym <i>plytki okładzinowe ściienne - wymiary i rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym'</i>	m ²	12,000		
150 d.1. 11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	2,700		
151 d.1. 11	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	2,210		
152 d.1. 11	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	2,210		
153 d.1. 11	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	2,700		
154 d.1. 11	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	2,210		
155 d.1. 11	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	1,890		
156 d.1. 11	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	1,890		
157 d.1. 11	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	0,000		
158 d.1. 11	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	0,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
159 d.1. 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	2,700		
160 d.1. 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2,210		
161 d.1. 11	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	1,500		
162 d.1. 11	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	1,300		
163 d.1. 11	Demontaż baterii umywalkowej, wannowej lub zmywakowej	szt.	2,000		
164 d.1. 11	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1,000		
165 d.1. 11	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000		
166 d.1. 11	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	3,600		
167 d.1. 11	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	2,800		
168 d.1. 11	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	1,000		
169 d.1. 11	Rurociągi o śr. 16 mm - rury wielowarstwowe fi 16x2,2 mm	m	8,600		
170 d.1. 11	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii,	szt.	2,000		
171 d.1. 11	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym	szt.	1,000		
172 d.1. 11	Baterie umywalkowe stojące	szt.	1,000		
173 d.1. 11	Bateria prysznicowa o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie <i>Bateria prysznicowa ścienna z deszczownicą</i>	szt.	1,000		
174 d.1. 11	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm ² w ścianach murowanych	m	6,000		
175 d.1. 11	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.	1,000		
176 d.1. 11	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
177 d.1. 11	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,000		
178 d.1. 11	Umywalka	kpl.	1,000		
179 d.1. 11	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
180 d.1. 11	Półpostument porcelanowy do umywalki	kpl.	1,000		
181 d.1. 11	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm	szt.	1,000		
182 d.1. 11	Montaż odpływu liniowego 600 mm R*0,955	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
183	Montaż ścianki (przegrody) szklanej 110 x180 cm d.1. Ścianka szklana pryzmowa 110x180 cm - kpl 11 R*0,955	kpl.	1,000		
184	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- d.1. datek za próbę w budynkach mieszkalnych 11	urząd.	22,000		
185	Rury przyłączne z tworzyw sztucznych do grzejników d.1. 11	kpl.	1,000		
186	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe do grzejników d.1. łazienkowych 11	kpl.	1,000		
187	Zawory grzejnikowe termostaticzne d.1. 11	kpl.	1,000		
188	Grzejniki stalowe łazienkowe d.1. Grzejniki stalowe łazienkowe 1134/400 11	szt.	1,000		
189	Głowice termostaticzne d.1. 11	szt.	1,000		
190	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 d.1. w ścianach murowanych 11	m	2,600		
191	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej -wg własnej wizji lo- d.1. kalnej 11	kpl	1,000		
192	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe d.1. 11	szt.	1,000		
193	Oprawy oświetleniowe przykręcane d.1. oprawy 2x26W IP44 11	kpl.	1,000		
1.12 Pokój 1 - piętro					
194	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem d.1. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 12	m ²	46,060		
195	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu d.1. szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z 12 tynku	m ²	46,060		
196	Zabezpieczenie podłóg folią d.1. 12	m ²	21,340		
197	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie d.1. 12	m ²	5,970		
198	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie d.1. 12	m ²	5,970		
199	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - d.1. powierzchnie pionowe 12	m ²	46,060		
200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- d.1. nętrznych ścian 12 Farba silikatowa wodoodporna do wymalowań wewnętrznych	m ²	46,060		
201	Wymiana wyłącznika lub przycisku 2-biegunowego podtynkowe- d.1. go w puszcze 12 Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podsta- wowy IP-44 2-biegunowy	szt.	1,000		
202	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegu- d.1. nowe ze stykiem uziemiającym 12 Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne 2x2P+Z, 10/16A (mo- noblok) IP20 standard podstawowy	szt.	2,000		
203	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy d.1. robotach malarskich - bez M 12	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
204 d.1. 12	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 <i>Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu</i> <i>Grzejnik dwupłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 1400 mm</i> <i>Grzejnik dwupłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 800 mm</i>	szt.	2,000		
1.13 Pokój 2 - piętro					
205 d.1. 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²	17,760		
206 d.1. 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	42,500		
207 d.1. 13	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	17,760		
208 d.1. 13	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	42,500		
209 d.1. 13	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	17,760		
210 d.1. 13	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	5,970		
211 d.1. 13	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	5,970		
212 d.1. 13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	17,760		
213 d.1. 13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	42,500		
214 d.1. 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Farba silikonowa wodoodporna do wymalowań wewnętrznych</i>	m ²	42,500		
215 d.1. 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	17,760		
216 d.1. 13	Wymiana wyłącznika lub przycisku 2-biegunowego podtynkowe-go w puszcze <i>Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 2-biegunowy</i>	szt.	1,000		
217 d.1. 13	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym <i>Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne 2x2P+Z, 10/16A (monoblok) IP20 standard podstawowy</i>	szt.	4,000		
218 d.1. 13	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania - przy robotach malarskich - bez M	szt.	1,000		
219 d.1. 13	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 <i>Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu</i> <i>Grzejnik dwupłytkowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z bocznym podłączeniem do instalacji (typu C 22) wys. 600 mm i dł. 1200 mm</i>	szt.	2,000		
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA					
2.1 Kotłownia					
220 d.2.1	Dostawa montaż Laddomat 22	kpl.	1,000		
221 d.2.1	Termostat przyłgowy	kpl.	1,000		
222 d.2.1	Zawór kul.gwint. fi 25mm	szt.	4,000		
223 d.2.1	Zasobnik buforowy c.o. o poj. 500 dm3 - uwaga montaż w miejscu wskazanym przez Inwestora <i>Zasobnik buforowy c.o. o poj. 500 dm3</i>	kpl.	2,000		
224 d.2.1	Zawór kul.gwint. fi 32mm	szt.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
225 d.2.1	Zawór zwrotny fi 32 mm	szt.	1,000		
226 d.2.1	Zawór kul.gwint. fi 20mm	szt.	4,000		
227 d.2.1	Zawór zwrotny fi 20 mm	szt.	2,000		
228 d.2.1	Filtr siatkowo-magnetyczny fi 20 mm	szt.	1,000		
229 d.2.1	Magnetyzer fi 20 mm	szt.	1,000		
230 d.2.1	Zawór kul.gwint. fi 15mm	szt.	2,000		
231 d.2.1	Zawór zwrotny fi 15 mm	szt.	1,000		
232 d.2.1	Filtr siatkowo-magnetyczny fi 15 mm	szt.	1,000		
233 d.2.1	Zawór bezpieczeństwa 3/4" o do=14,0mm	szt.	1,000		
234 d.2.1	Pompa obiegowa c.o	szt.	1,000		
235 d.2.1	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 32 mm	m	1,000		
236 d.2.1	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25 mm	m	4,000		
237 d.2.1	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 20 mm	m	2,000		
238 d.2.1	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 15mm	m	2,000		
239 d.2.1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,000		
240 d.2.1	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m ²	0,850		
241 d.2.1	Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami gr.40 mm	m	1,000		
242 d.2.1	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami gr.30 mm	m	4,000		
243 d.2.1	Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami gr.30 mm	m	2,000		
244 d.2.1	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami gr.20 mm	m	2,000		
3 ROBOTY IZOLACYJNE					
3.1 Roboty izolacyjne					
245 d.3.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe <i>Folia poliet. paroizolacyjna</i>	m ²	80,000		
246 d.3.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho <i>Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm</i>	m ²	80,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: