

Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres wraz z wymaganiami technicznymi

Przedmiot zamówienia: „montaż samozamykaczy drzwi p-poż. w budynku użytkowym przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu”

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie.

Zakres prac obejmuje:

1. Przygotowanie do montażu:

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną drzwi i samozamykacza, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
- Montaż samozamykacza powinien odbyć się zgodnie z kartą montażową producenta zamontowanych drzwi przeciwpożarowych na budynku, w sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwości przeciwpożarowych.
- Samozamykacze muszą być dedykowane do danego rodzaju drzwi przeciwpożarowych.
- Samozamykacz musi być nawierzchniowy, gwarantujący prawidłową pracę drzwi (uwzględniając wagę i wielkość skrzydła drzwiowego).
- Samozamykacz musi posiadać funkcję spowolnienia zamknięcia drzwi i ich dociągnięcia do pełnego zamknięcia.
- Przygotowanie narzędzi i materiałów potrzebnych do montażu.

2. Inspekcja miejsca montażu:

- Ocena stanu technicznego drzwi oraz ościeżnicy.
- Sprawdzenie, czy nie ma przeszkód utrudniających montaż.
- Upewnienie się, że obszar jest wolny od niebezpieczeństw i dobrze oświetlony.

3. Montaż samozamykacza:

- Demontaż dotychczasowych elementów, jeśli istnieje taki wymóg (np. stary samozamykacz).
- Precyzyjne zamontowanie samozamykacza zgodnie z instrukcją producenta, uwzględniając odpowiednie miejsca mocowań.
- Ustawienie siły zamykania oraz prędkości ruchu drzwi zgodnie z wymaganiami technicznymi.

4. Testowanie działania:

- Sprawdzenie poprawności działania samozamykacza, w tym funkcji samo zamykania.
- Weryfikacja, czy drzwi zamykają się całkowicie i szczelnie.
- Przeprowadzenie testu w zakresie różnych warunków obciążeniowych.

5. Dostosowanie i regulacja:

- W razie potrzeby przeprowadzenie regulacji ustawień samozamykacza.
- Ustalenie, czy drzwi otwierają się prawidłowo i nie są zablokowane.

6. Dokumentacja i przekazanie obiektu:

- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych prac oraz testów.
- Obydwie strony (wykonawca i inwestor) powinny podpisać dokumentację.
- Przekazanie użytkownikowi informacji o konserwacji i obsłudze samozamykacza.

7. Zakończenie prac:

- Uporządkowanie placu montażowego.
- Utylizacja odpadów powstałych w wyniku montażu (jeśli wystąpiły).

Wszystkie prace powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także z zaleceniami producenta samozamykacza.