

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty budowlane</b>				
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,380
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	9,000
3	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	2,000
4	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,576
5	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek  (Krotność= 2)	m	14,400
6	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,818
7	KNR-W 2-15 0213/05	Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym (rura atestowana z izolacją termiczną) wentylacja	szt	1,000
8	KNR 4-01 0305/03	Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,450
9	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	3,690
10	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm (na płytę OSB)	m2	92,000
11	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm	m2	92,000
12	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych	m2	92,000
13	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych	m2	92,000
14	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho	m2	92,000
15	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	92,000
16	KNR 4-01 0427/07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m2	22,500
17	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z II piętra (analogia)	m3	5,900
18	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie	m2	92,000
19	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	6,000
20	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") - impregnacja p.grzybiczna	m2	92,000
21	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") - impregnacja p.grzybiczna	m2	92,000
22	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") - impregnacja p.grzybiczna	m2	276,000