

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | | 38 | m ² | 38,000 | |
| | | | | RAZEM | 38,000 |
| 2 | KNR 4-01 0817-05 analogia | Demontaż listew przyściennych z PCW | m | | |
| | | poz.10 | m | 37,220 | |
| | | | | RAZEM | 37,220 |
| 3 | TZKNBK V - 242a analogia | Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem (demontaż płyt OBS) | m ² | | |
| | | 38 | m ² | 38,000 | |
| | | | | RAZEM | 38,000 |
| 4 | KNR 4-01 0904-01 | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej | szt. | | |
| | | 12 | szt. | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 5 | KNR AT-43 0401-01 | Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm (30% powierzchni) | m ² | | |
| | | 38*0,3 | m ² | 11,400 | |
| | | | | RAZEM | 11,400 |
| 6 | KNR AT-43 0401-03 | Suchy jastrych (płyty gipsowo-włóknowe) układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu | m ² | | |
| | | 38 | m ² | 38,000 | |
| | | | | RAZEM | 38,000 |
| 7 | KNR AT-43 0401-04 | Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca | m ² | | |
| | | 38 | m ² | 38,000 | |
| | | | | RAZEM | 38,000 |
| 8 | NNRNKB 202 2805-06 analogia | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m ² | | |
| | | 14 | m ² | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 9 | NNRNKB 202 2806-06 analogia | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m ² | | |
| | | 24 | m ² | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 10 | KNR AT-23 0216-06 | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm (5+4,43+3,27+1,15+1,73+5,58+1,73+1,2+1,2+1,73+1,75+2,95+1,75+2,95+4,7+1,1+4,7+1,1)-(12*0,9) | m | | |
| | | | m | 37,220 | |
| | | | | RAZEM | 37,220 |
| 11 | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km | m ³ | | |
| | | 2,5 | m ³ | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |