

BETON:	C20/25 (B25)
PODBETON:	C8/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA:	A-0 (St0S-b)
OTULINA DOLNA:	5.0cm
OTULINA BOCZNA/GÓRNA:	2.0cm

OZNACZENIA:

ŚCIANY FUNDAMENTOWE:
MUROWANE Z BLOCZKÓW ŻWIROBETONOWYCH M4 GR.24CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE:

R-1 – RDZEŃ 24/30 CM
R-2 – RDZEŃ 24/90 CM
R-2A – RDZEŃ A24/90 CM
R-3 – RDZEŃ 24/30 CM
R-4 – RDZEŃ 24/30 CM
S-1 – SŁUP 40/40 CM

DLA WŁAŚCIWEGO ZAKOTWNIENIA PRĘTÓW PIONOWYCH RDZENI Z FUNDAMANTU WYSTAWIĆ PRĘTY STARTOWE ø12 SZCZEGÓŁY WG. PROJEKTU TECHNICZNEGO

UWAGA !

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA

WSZELKIE ZMIANY PRZYJETYCH ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH WINNY BYĆ UZGADNIANE Z AUTOREM PROJEKTU PRZED ZAMIAREM ICH WPROWADZENIA

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZAPEWNIIENIA MINIMUM RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZEŚCIA OPISOWĄ, OBLICZENIOWA, Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ORAZ PROJEKTAMI TECHNICZNYMI BRANŻ INSTALACYJNYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
IGNASIAK

KONRAD IGNASIAK
RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTUŁY
Tel.692999664
email: ignasiakkonrad@gmail.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZE-NIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA	ADRES INWESTYCJI: OSTRORÓG, UL.ROLNA/ŻNIWNA DZIAŁKA NR EWID.: 6/9 OBREB: 0001, OSTRORÓG JEDNOSTKA: 302405_4, OSTRORÓG POWIAT: SZAMOTULSKI
INWESTOR: GMINA OSTRORÓG	ADRES INWESTORA: WRONIECKA 14, 64-560 OSTRORÓG
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT SCIAN FUNDAMENTOWYCH	SKALA RYSUNKU: 1:100
PROJEKTANT: Inż. DANIEL GÓRCZYŃSKI WKP/0032/POOK/05, WKP/80/0434/05	NR RYSUNKU: PT/K2
OPRACOWANIE: Inż. KONRAD IGNASIAK	DATA OPRACOWANIA: 10/2021