


BETON FUNDAMENTÓW: C20/25 (B25)  
PODBETON: C8/10 (B10)  
STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS)  
A-0 (St0S-b)  
OTULINA DOLNA: 5.0cm  
OTULINA BOCZNA/GÓRNA: 2.5cm

BETON MOOLITYCZNY: C20/25 (B25)  
STAL: AIII (34GS)  
A-0 (St0S-b)  
c<sub>nom</sub> = 2,0cm  
OTULINA: BETON PREFABTYKATÓW: C25/30 (B30)



PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

UWAGA !  
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI  
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA  
WSZELKIE ZMIANY PRZYJETNYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WINNY BYĆ UZGADNIANE  
Z AUTOREM PROJEKTU PRZED ZAMIAREM ICH WPROWADZENIA  
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD  
WARUNKIEM ZAPEWNIENIA MINIMUM RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ Z PROJEKTEM  
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>IGNASIAK</b> KONRAD IGNASIAK RYNEK 6/6, 64-500 SZAMOTULY Tel.692599664 email: ignasiakkonrad@gmail.com	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTRORÓGU WRAZ Z POMIESZCZE- -NIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA	ADRES INWESTYCJI: OSTRORÓG, UL.ROLNA/ZNIWNA DZIAŁKA NR EWID.: 6/9 OBREB: 0001, OSTRORÓG JEDNOSTKA: 302405_4, OSTRORÓG POWIAT: SZAMOTULSKI
INWESTOR: GMINA OSTRORÓG	ADRES INWESTORA: WRONIECKA 14, 64-560 OSTRORÓG
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ PIONOWY E-E	SKALA RYSUNKU: 1:100
PROJEKTANT: Inż. DANIEL GÓRCZYŃSKI WP/0032/POB/05, WP/60/0434/05	NR RYSUNKU: PT/K7
OPRACOWANIE: Inż. KONRAD IGNASIAK	DATA OPRACOWANIA 10/2021

OZNACZENIA:	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: MUR Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH KL.15MPA GR.24CM ZLTERNARTYWNIE: MUR Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO ODM.600 GR.24CM
ŚCIANA WEWNĘTRZNA: MUR Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH TYPU POROTHERM GR.24CM	ŚCIANA WEWNĘTRZNA W OSI 6: MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ KL.25MPA GR.24CM NA ZAPR.CEMENT.8MPA FILARKI MIĘDZYKIEPNE 25/25CM Z CEGŁY ERAMICZNEJ PEŁNEJ KL.25MPA NA ZAPR.CEMENT.8MPA ELEMENTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE - RDZENIE ORAZ SŁUPY
ŚCIANA DZIAŁOWA: Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH LUB Z BLOCZKÓW Z BET. KOMÓRKOWEGO GR.12CM	ŚCIANA FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW ŻWIROBET. NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 8MPA ŁAWY/STOPY FUNDAMENTOWE MONOLITYCZNE