Przekrój G-G



- **BETON B37 (C30/37) - wodoszczelny min. W8**
- **STAL ZBROJENIOWA**
  - **A III N (B500B)**
- **Otulina zbrojenia 3,0cm**

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

Przewy technologiczne na połączeniu ścian żelbetowych z płytą denną uszczelnić za pomocą termoplastycznego tworzywa, np. PENTAFLEX lub równoważne

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego sposobu użytkowania obiektu, wszelkie zmiany oraz odstępstwa od założeń projektowych wymagają dodatkowej analizy konstrukcji
- Płyta denną posadowić na rodzimym nienaruszonym gruncie, na warstwie chudego betonu gr. 10cm.
- Płyta denna gr.30cm, zbrojona prętami #12mm wg przekrojów
- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe gr. 24cm zbrojone prętami #12mm wg przekrojów
- Płyta górna, żelbetowa, płyta grubości 30cm zbrojona prętami #12mm wg przekrojów
- W przypadku przerwania robót na czas zimowy, obiekt należy zabezpieczyć przed wysadzeniami mrozowymi
- Przed wykonaniem warstwy chudego betonu pod fundament zaleca się odbiór podłoża przez uprawnioną osobę celem określenia stanu gruntu w poziomie posadowienia
- W trakcie prac ziemnych oraz fundamentowych, prace prowadzić w okresach suchych a odsłonięte grunty należy odpowiednio zabezpieczać przed intensywnymi opadami atmosferycznymi oraz zmianami wilgotności gruntu, które mogą powodować pogorszenie parametrów fizyko - mechanicznych gruntów
- W celu ograniczenia procesu odprężania się gruntów zaleca się aby prace związane z fundamentowaniem wykonać bezpośrednio po wybraniu wykopów.

KONSTRUKTOR BIURO PROJEKTOWE PAWEŁ POLACZEK
Orawka 52, 34-480 Jabłonka
kostruktor.podhale@gmail.com
tel. 18 26 522 18, tel. kom. 787 923 389

OBIEKT:	**BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO O POJ. 150m³**
LOKALIZACJA:	**JABŁONKA DZ. EWID. NR : 4067/3**
KONSTRUKCJE PROJEKTOWAŁ:	*inż. Paweł Polaczek* uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr: *MAP/0173/PWOK/05*
	Podpis:
KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY:	*mgr inż. Arkadiusz Bandyk* uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr: *MAP/0617/PWBK/b*
	Podpis:
OPRACOWAŁ:	*mgr inż. Marcin Kulak*
PRZEDMIOT RYSUNKU:	**SCHEMAT ZBROJENIA ZBIORNIKA PRZEKRÓJ G-G**
Data:	**08.2023r.**
Skala:	**1 : 25**
Nr rys.	**K-10**
Element projektu budowlanego:	**PROJEKT TECHNICZNY**
Branża:	**KONSTRUKCJE**

RYSUNEK OPRACOWANY W PROGRAMIE:
ArchiCAD SE — Licencja nr: 8-5665112
INTRAFT InfoCAD — Licencja nr: VL75-VB00-M01A-WYLV