

1 - WARSTWY PŁYTY DENNE ZBIORNIKA (od góry)
- elastyczna zaprawa hydroizolacyjna
- preparat gruntujący
- płyta denna wylewana ze spadkiem 1% o zminnej grubości od 30cm do 36cm, beton B37 (C30/37) wodoszczelny min W8
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna
- chydy beton gr. 10cm, B15

2 - WARSTWY STROPU ZBIORNIKA POD BUDYNKIEM TECHNICZNYM (od góry)
- Podłoga gr. 2cm (płytki ceramiczne)
- Wylewka cementowa gr. 6cm (zbr. siatką z prętów #3mm 10/10cm)
- Folia PE
- Styrodur gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna
- kruszywo
- płyta stropowa gr. 30cm, beton B37 (C30/37) wodoszczelny min W8

3 - WARSTWY STROPU ZBIORNIKA POZA OBRYSEM BUDYNKU TECHNICZNEGO(od góry)
- grunt rodzimy nasypowy
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna
- płyta stropowa gr. 30cm, beton B37 (C30/37) wodoszczelny min W8

4 - WARSTWY STROPU NAD PARTEREM (od góry)
- wylewka ge. 5cm
- styropian gr. 20cm
- płyta stropowa gr. 14cm, beton B25 (C20/25)

5 -DACH NIE OCIEPLONY (warstwy od góry)
- Pokrycie - blachodachówka z posypką
- Łaty
- Kontrłaty
- Wiatroizolacja
- Krokwie

SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 24cm (od wewnątrz)
- ściana żelbetowa gr. 24cm, beton B37 (C30/37) wodoszczelny min W8
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna

SZ2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 24cm (od wewnątrz)
- ściana żelbetowa gr. 24cm, beton B37 (C30/37) wodoszczelny min W8
- Styrodur gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna

SZ3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr. 38cm (od wewnątrz) (warstwy od wewnątrz):
- bloczek wapienno-piaskowy gr. 18cm
- styropian gr. 20cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTAL - PROJEKT

inż. Mirosław Marciniec
NIP: 737 - 144 - 75 - 26 REGON: 121318837
34 - 600 LIMANOWA ul. T. Kościuszki 81A
tel. 18 337-49-49, fax. 18 333-92-98, kom. 506-190-169

OBIEKT	**BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO O POJ. 150M3 WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA POTRZEBY ZAOPATRZENIA W WODĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W M. JABŁONKA**
LOKALIZACJA	***JABŁONKA DZ. EWID. NR: 4067/31;***
ARCHITEKTURA PROJEKTANT:	***mgr inż. arch. Marcin Paweł Dziadoń*** *uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń* ***nr: MPOIA/045/2016***
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY:	***mgr inż. arch. Paweł Pilch*** *uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń* ***nr: MPOIA/046/2015***
PRZEDMIOT RYSUNKU	***PRZEKRÓJ A-A***

Data: ***08.2023r.***	Skala: ***1 : 100***	Nr. rys.
Element projektu budowlanego: ***PROJEKT TECHNICZNY***		***A-4***
Branża: ***ARCHITEKTURA***		