

- BETON B25 (C20/25)
- STAL ZBROJENIOWA
- A III N (B500B)
- Otulina zbrojenia 2,0cm - dla części nadziemnej


RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTURY I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

- Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego sposobu użytkowania budynku, wszelkie zmiany wymagają dodatkowej analizy konstrukcji.
- Płyta stropowa gr.14cm.
- Zbrojenie krzyżowe prętami #12mm wg rzutu zbrojenia płyty nad parterem
- Nad ścianami wewnętrznymi oraz na obwodzie płyty należy wykonać zbrojenie górne o zasięgu 1/5 rozpiętości płyty w rozstawie jak na rysunku.
- Zbrojenie płyt wykonywać zgodnie z rys. K-13 i PN-B-03264:2002.
- Oparcie płyt za pośrednictwem wieńców żelbetowych 18x30cm zbrojonych według rysunku.

UWAGI DOTYCZĄCE OZNACZEŃ

► Wymiary otworów drzwiowych oraz okiennych podano w świetle ościeży murów.
► Wymiary otworów drzwiowych w nawiasach podano w świetle ościeżnicy.
► Wysokość drzwi podano od poziomu wykończonej podłogi.
► Wysokość HP podano od spodu parapetu okna do wykończonej podłogi.

Wymiar otworu drzwiowego dostosować do konkretnego rozwiązania



<div><div>BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR PAWEŁ POLACZEK Orawka 52, 34-480 Jabłonka kostruktor.podhale@gmail.com tel. 18 26 522 18, tel. kom. 787 923 389</div></div>		
OBIEKT	BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO O POJ. 150m ³	
LOKALIZACJA	JABŁONKA DZ. EWID. NR : 4067/3	
KONSTRUKCJE PROJEKTANT:	inż. Paweł Polaczek uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr: MAP/0172/PWOK/05	
	Podpis:	
KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Arkadiusz Bandyk uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr: MAP/0617/PWBKb	
	Podpis:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Kulak	
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU	
Data:	08.2023r.	Skala: 1 : 100
Element projektu budowlanego:		PROJEKT TECHNICZNY
Branża:	KONSTRUKCJE	
RYSUNEK OPRACOWANY W PROGRAMIE:		
ArchiCAD SE INTRsoft InteliCAD		Licencja nr: 8-5665112 Licencja nr: VL75-VBB9-M21A-W1LV