
LEGENDA:
istniejąca granica działki
linia rozgraniczająca teren inwestycji
proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdów
proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm
proj. zieleniec
proj. krawężnik jezdni bez obramowania
istniejąca krawężnik jezdni
Projekt
Biuro Projektowe
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4138 na odcinku Ciążeń - Przyczałki - etap I
Zlecenio: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
ul. Emilii Sczanieckiej
78-100 Kołobrzeg
Wykonał: PBP Projekt Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Sp. z o.o.
Kołobrzeg, ul. Radio Koszalin
Skala: 1:500 (A1)
Nr rysunku: 1 / 8
data: 2.2021
2020/PB-01
mgr inż. Rafał Wróblak

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową
2. Integralną częścią dokumentacji projektowej jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Przekrój 1-1



A Jezdnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3	5 cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70	100 kg/m2
Istniejące podłoże	

A` Jezdnia - poszerzenie

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3	5 cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70	100 kg/m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm (skała magmowa)	20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4	20 cm
Istniejące podłoże	

B Zjazd do zabudowań

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70	4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70	4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm	20 cm

B` Zjazd na pola

Nawierzchnia zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm	20 cm

Przedsiębiorstwo inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 655-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712E na odcinku Zadzim - Przywidz

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

data : lipiec 2024 r.

Rysunek: Przekroje konstrukcyjne - PFU

nr rysunku : 2.0

skala 1:25

projektant: inż. Rafał Skrzak