

Przedmiar do kosztorysu			
Łączy ul. Stawowa - długość odcinka 90,00mb			
lp	Nazwa pozycji	j.m.	ilość
1	Prace pomiarowe	km	0,090
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 9cm	mb	4,30
3	Wykonanie rowka pod krawężniki	mb	183,50
4	Krawężnik betonowy 15x22x100 wraz z ławą bet	mb	183,50
5	Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5mm o gr. Do 10cm	m2	317,00
6	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	634,00
7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. Średnia 5 cm (po zagęszczeniu)	m2	317,00
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna ,asfaltowa o grub. 4 cm po zagęszczeniu	m2	317,00
9	Ścinanie poboczy na szer 0,5m	m2	90,00
10	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 15cm szerokość 0,50m	m2	90,00