

## Przedmiar do kosztorysu

**Chechło ul. Zielona - długość odcinka 194,50mb**

lp	Nazwa pozycji	j.m.	ilość
1	Prace pomiarowe	km	0,195
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 9cm	mb	7,80
3	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm, z wywozem materiału z rozbiórki	m2	48,60
4	Wykonanie rowka pod krawężniki	mb	35,00
5	Krawężnik betonowy 15x22x100 wraz z ławą bet	mb	35,00
6	Regulacja istniejącego krawężnika	mb	6,00
7	Regulacja nawierzchni z kostki brukowej - istniejące wjazdy	m2	6,00
8	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 153,04
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. Średnia 5 cm (po zagęszczeniu)	m2	576,52
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna ,asfaltowa o grub. 4 cm po zagęszczeniu	m2	576,52
11	Ścinanie poboczy na szer 0,5m	m2	131,00
12	Pobocza z kruszywa łamanego o gr. 15cm szerokość 0,50m	m2	131,00