



POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
Tel.: 75 64 50 100

Kamienna Góra, 24 listopada 2023 r.

Zamawiający:

Powiat Kamiennogórski
ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Nazwa zamówienia: Modernizacja wiaduktu drogowego n/PKP w ciągu drogi 2768D w Ciechanowicach

Numer postępowania: ID.272.3.24.2023

Adres platformy prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1	Dotyczy opisu technicznego wiaduktu w pkt 5.1. „Technologia remontu mostu obejmuje następujące główne etapy: zamknięcie ruchu publicznego (pojazdów i pieszych) do jednego pasa ruchu (ruch wahadłowy)”. Skala prac polegająca na całkowitym demontażu ścian oporowych z elementów kamiennych oraz wykonania wykopu dla całego obiektu, wyklucza prowadzenie ruchu pojazdów na obiekcie. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite tymczasowe zamknięcie obiektu dla ruchu pojazdów i pieszych pod warunkiem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
<i>Odpowiedź na pytanie 1</i>	<i>Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu pojazdów i pieszych</i>
Pytanie 2	Dotyczy opisu technicznego obiektu pkt 5, treść „Dodatkowo projektuje się kamienne schody skarpowe po obu stronach obiektu”. Zapis opisu technicznego o konieczności wykonania schodów skarpowych jest sprzeczny z dokumentacją rysunkową na której tego typu rozwiązanie nie jest widoczne. Proszę o wyjaśnienie
<i>Odpowiedź na pytanie 2</i>	<i>Zamawiający odstąpił od budowy kamiennych schodów skarpowych w związku z czym brak jest wskazania ich lokalizacji na udostępnionych PZT. Schody skarpowe nie są przedmiotem robót budowlanych</i>
Pytanie 3	Zgodnie z dokumentacją projektową przemurowanie obejmuje wszystkie ściany oporowe wykonane z elementów kamiennych. Pytanie dotyczy kamiennych połączeń ścian czołowych równoległych do torowiska na których opiera się wezgiłowie łuku betonowego. Czy przedmiotowe połączenia ścian również podlegają demontażowi. Pojawia się wątpliwość w odniesieniu do stateczności betonowej konstrukcji łuku.
<i>Odpowiedź na pytanie 3</i>	<i>Zamawiający informuje, że ściany czołowe nie podlegają przemurowaniu a jedynie wypiaskowaniu i zaspoinowaniu</i>
Pytanie 4	Czy drzewo zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie podpory od strony południowej podlega usunięciu
<i>Odpowiedź na pytanie 4</i>	<i>Zamawiający informuje, że drzewo nie podlega usunięciu</i>
Pytanie 5	Od strony zachodniej obiektu przebiega wodociąg który jest uwzględniony w dokumentacji projektowej. Proszę o informację w sprawie przewodów elektrycznych biegnących w dwóch rurach osłonowych od

	strony wschodniej obiektu. Czy przewody pozostają docelowo w obecnym kształcie i przebiegu i zostaną przymocowane do nowej konstrukcji barier.
<i>Odpowiedź na pytanie 5</i>	<i>Zamawiający informuje, że po wschodniej stronie obiektu nie zainwentaryzowano żadnych przewodów. Nie ma ich także na podkładach geodezyjnych wykonanych przez geodetę PKP. Jeżeli takie przewody zostałyby ujawnione sposób ich zamocowania zostanie określony w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający informuje, że przy wycenie oferty należy uwzględnić ich zamocowanie w sposób typowy. Zamawiający nie definiuje konkretnego sposobu ich zamocowania.</i>
Pytanie 6	Czy Zamawiający może doprecyzować rodzaj kamienia, który jest zastosowany na obiekcie
<i>Odpowiedź na pytanie 6</i>	<i>Zamawiający informuje, że jest to typowy lokalny kamień – granit</i>
Pytanie 7	W opisie technicznym obiektu jest wyszczególniona barieroporęcz na obiekcie typu H1 W2 (pkt 5.1.7.). W STWiORB – bariera stalowa, określone są barieroporęcze dla obiektu typu H1 W7 a poza obiektem H1 W5. Proszę o wyjaśnienie w odniesieniu do barieroporęczy na obiekcie oraz potwierdzenie typu barier na dojazdach.
<i>Odpowiedź na pytanie 7</i>	<i>Zamawiający informuje, że na obiekcie są to bariery – H1 W2B natomiast na dojazdach – H1 W5A</i>

Wyjaśnienia są wiążące dla stron.

Wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00494564/01.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

STAROSTA
/-/ Jarosław Gęborys