

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1480 N Waplewo – Jurgi m. Jurgi <5+450 - 6+140 >- 0,690km					
1		45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <5+450 - 6+024 >- 0,7km	km		
d.1		0.690	km	0.690	
				RAZEM	0.690
2	D-01.01.01A	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-07.10.01	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
2		Podbudowa			
7	D-04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.2		1.2*690	m ²	828.000	
				RAZEM	828.000
8	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2		1.2*690	m ²	828.000	
				RAZEM	828.000
3		Remont istniejącego odwodnienia			
9	D.02.01.01.	Wykopy pod przepust wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³		
d.3		1.0+0.7*0.3* 9.0	m ³	2.890	
				RAZEM	2.890
10	D-03.01.01	Zasypanie wykopów ziemią złożoną obok	m ³		
d.3		1.0+0.7*0.3* 9.0	m ³	2.890	
				RAZEM	2.890
11	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (wymiana uszkodzonej rury)	m		
d.3		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu (wymiana uszkodzonej)	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Nawierzchnia bitumiczna			
13	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4		690*5.0+26	m ²	3476.000	
				RAZEM	3476.000
5		45450000-6 Roboty wykończeniowe			
14	D-04.04.02	Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.5		690.0*0.75 <zjazdy>146	m ²	517.500	
			m ²	146.000	
				RAZEM	663.500
6		ELEMENTY ULIC			
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.6					

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
16 d.6	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
17 d.6	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		15*1.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
18 d.6	D-08.05.01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000