



Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/65/TP2/2022

Zabrze, 07.11.2022r.

**ODPOWIEDŹ nr 1
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

REMONT POMIESZCZEŃ I ŁAZIENEK III PIĘTRA BUDYNKU NR 4 – ETAP III

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przedmiaru robót: poz. 18, poz. 39 - proszę o podanie ilości metrów przewodów instalacji komputerowej - odległość od szafy krosowniczej oraz w jaki sposób zabudować przewód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odległość od szafy krosowej do miejsca montażu gniazda LAN wynosi ~6x25mb. Wszystkie instalacje należy zabudować podtynkowo. Wskazane długości Wykonawca winien potwierdzić poprzez pomiar przed przystąpieniem do prac.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przedmiaru robót: poz. 20, poz 41 - proszę o podanie ilości metrów rur kanalizacyjnych oraz wody wraz średnicami które należy wymienić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje jak poniżej:

- instalacja kanalizacyjna fi 50 - 15,36 mb;

- instalacja kanalizacyjna fi 110 - 6 mb;

- instalacje wody: ciepła, zimna i cyrkulacji: 2x 15, 36 mb - 3/4" i 1/2 "

Wskazane długości Wykonawca winien potwierdzić poprzez pomiar przed przystąpieniem do prac.

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przedmiaru robót: poz 60, poz 75 - proszę o doprecyzowanie zakresu prac z podaniem przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres prac dotyczy wykonania następujących instalacji:

- instalacja elektryczna 240V do gniazd 3x2,5 mm² ~ 140 mb

- instalacja elektryczna oświetleniowa 3 x1,5 mm² ~ 23,48 mb

Wskazane długości Wykonawca winien potwierdzić poprzez pomiar przed przystąpieniem do prac.

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przedmiaru robót: poz.61, poz 76- kabiny hpl - proszę o podanie obmiaru, proszę o określenie grubości ścianek 10 czy 12mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje jak poniżej:

- grubość ścianki 12 mm

- HPL- 3.2 m² + 2 szt. drzwi do wc

Zamawiający

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski