



Przekrój normalny




Szczegół konstrukcyjny



LEGENDA

1	8 cm	Kostka brukowa betonowa szara
2	3 cm	Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
3	15 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
4	10 cm	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4 w betoniarce
5	-	Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00
6	-	Opornik drogowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
7	-	Ława z betonu klasy C 12/15
8	-	Umocnienie pobocza gruntowego



Paweł Kattner
PMD

Zamawiający / Inwestor: GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna			
Jednostka Projektowa: PAWEŁ KATTNER "PMD" ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze		Paweł Kattner 	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt Zagospodarowania Terenu	Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przybiń		
	Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: Rydzyna - obszar wiejski 301304_5, Obręb: Przybiń - 0010, Numer ewidencyjny działki: 57.		
Branża: DROGOWA	Tytuł rysunku: Przekrój normalny i szczegół konstrukcyjny		
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Numer uprawnień i specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Kattner	702/85/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg	
Data sporządzenia projektu: czerwiec 2022 roku		Kategoria obiektu: XXV	Skala: 1:50 i 20 Rysunek nr: 3.