

# RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI

V000-R001-RB - Stropodach

Montaż

fck = C25/30			
Oznaczenie	Gr. stropu cm	Pow. m2	m3/m2
Beton (RECTOBETON 24)	24+6	97,66	0,119

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 136S	9,10	30	
Suma częściowa		30	273,00
Całość		30	273,00

Wypełnienie stropu

Oznaczenie	Ilość
RECTOBETON 24	704


Zbrojenie przypodporowe


500 MPa				
Ozn.	Rodzaj	śr. mm	Dł. m	Ilość
B	Pręty odgięte	10	1,80	60

Waga (t) 0,067

Siatka stalowa

500 MPa			
Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		136,81	





PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszów

tel. 500 348 155, 503 110 534

biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku "byłej Rzędówki w zespole folwarcznym" na budynek usługowo-gastronomiczny wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingiem.

Lokalizacja inwestycji:

Działka nr ewid.: 1195/8, 1195/14, 1195/15  
obr.: 0002 – Łąka  
jedin. ewid.: 181613\_2 – Trzebownisko

Inwestor:

Gmina Trzebownisko  
Trzebownisko 976  
36-001 Trzebownisko

Tytuł rysunku:

Strop gęstożebrowy

Projektował:

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis:
mgr inż. Olga Jasińska	Konstrukcja	PDK/0159/ PWOK/10	

Sprawdzał:

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis:
mgr inż. Emilia Motak	Konstrukcja	PDK/0140/ PWOK/18	

Data:

2021-04

Skala:

1:100

Nr rys.:

K-5