



- OKŁADZINA DO WYSOKOŚCI 210 cm OD POSADZKI
- OKŁADZINA DO WYSOKOŚCI 120 cm OD POSADZKI
- OKŁADZINA DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKNA
- XX cm GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY W STOSUNKU DO LICA ŚCIANY

- LEGENDA DO WYPOSAŻENIA**
- SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZOSTAŁA ZAWARTAW OPISIE TECHNICZNYM
- 1** - UMYWALKA NAŚCIENNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SZER. 55 cm; MONTAŻ NA STELAŻU PODTYNKOWYM
- 2** - Miska ustępowa wisząca dla osób niepełnosprawnych; MONTAŻ NA STELAŻU PODTYNKOWYM
- 2a** - PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
- 3** - ZAWORY ŚCIENNE - ISNIEJĄCE ZAWORY PRZEDŁUŻYĆ (WYPROWADZIĆ PRZED LICO PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY G-K) I ZAMONTOWAĆ NOWE KURKI
- 4** - WPUST PODŁOGOWY - ISTNIEJĄCY WPUST WYMIENIĆ NA NOWY, NIERDZEWNY
- 5** - PORĘCZCE PRZY UMYWALCE - UCHYLNE, Dł. 62 cm
- 6** - PORĘCZCE PRZY MISCE USTĘPOWEJ - UCHYLNE, Dł. 87 cm
- 7** - LUSTRO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UCHYLNE, 60x60 cm
- 8** - DOZOWNIK NA MYDŁO, PODTYNKOWY, NIERDZEWNY
- 9** - ZINTEGROWANY POJEMNIK NA RĘCZNIKI I KOSZ NA ODPADY, PODTYNKOWY, NIERDZEWNY
- 10** - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, PODTYNKOWY, NIERDZEWNY
- 11** - SZCZOTKA DO WC WISZĄCA, NIERDZEWNA
- 12** - KOSZ NA ODPADY ZAMYKANY, WISZĄCY NAŚCIENNY, NIERDZEWNY
- 13** - PRZEWIJAK SKŁADANY NAŚCIENNY
- 14** - WIESZAK ŚCIENNY, POTRÓJNY, NIERDZEWNY
- 15** - OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA - ISTNIEJĄCĄ OPRAWĘ ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ INSTALACJĘ I ZAMONTOWAĆ NOWĄ OPRAWĘ
- 16** - GNIAZDO ELEKTRYCZNE, HERMETYCZNE - ISTNIEJĄCE GNIAZDO ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ INSTALACJĘ I ZAMONTOWAĆ NOWE GNIAZDO
- 17** - ISTNIEJĄCY GRZEJNIK - ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO WYKONANIU OKŁADZIN Z PŁYTEK
- 18** - WENTYLATOR OSIOWY WYWIEWNY CICHY - ISTNIEJĄCY WENTYLATOR ŚCIENNY ZDEMONTOWAĆ I ZAMONTOWAĆ NOWY W ZABUDOWIE G-K; NOWY WENTYLATOR POŁĄCZYĆ Z ISTNIAJĄCYM KANAŁEM WENTYLACYJNYM RURĄ SPIRO I PODŁĄCZYĆ DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

UWAGI:

- WSZYSTKIE ZABUDOWY G-K POD MONTAŻ UCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WYKONAĆ JAKO WZMOCNIONE (NA PROFILACH TZW. OŚCIEŻNICOWYCH I Z POSZYCIEM MIN. 1 WARSTWY PŁYT CEMENTOWO-WIÓROWYCH POD PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI);
- WSZYSTKIE WYMIARY ZABUDÓW G-K PODANO DLA STANU WYKOŃCZONEGO PŁYTKAMI; PRZYGOTOWUJĄC ZABUDOWĘ NALEŻY ZMNIJSZYĆ PODANE WYMIARY O GRUBOŚĆ PŁYTEK WRAZ Z KLEJEM;
- NA NAROŻNIKACH WYPUKŁYCH ZABUDÓW PRZYCINAĆ I ŁĄCZYĆ PŁYTKI CERAMICZNE POD KĄTEM 45°

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

<div><div>PROGRESBUD</div><div>Progresbud sp. z o. o.</div><div>tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div><div>32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl</div></div>		
Nazwa obiektu budowlanego	REMONT ŁAZIENEK W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2	Skala rys. 1:20
Tytuł rysunku	ŁAZIENKA II PIĘTRO - PROJEKT	Numer rys. A.07
Projektant	mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	Data 02.2024