

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach - REMONT ŁAZIENKI  
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach; Ul. Korczaka 11  
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach  
ADRES INWESTORA: Katowice ul. Korczaka 11  
BRANŻE: budowlana  
DATA OPRACOWANIA: 2024-04

---

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Jacek Kapiątek  
upr. bud. nr 65/93

INSPEK

mgr  
upr. n

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Łazienka</b>			
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż kompaktów WC	kpl.		
d.1		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-02 0235-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - Wyburzenie ścianek działowych WC	m3		
d.1		12,20 * 0,12	m3	1,464	
				RAZEM	1,464
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1		47	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
7		Instalacja wod kan	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<del>8</del>	<del>analiza indywidualna</del>	<del>Instalacja elektryczna</del>	<del>kpl</del>	<del></del>	<del></del>
<del>d.1</del>	<del></del>	<del>1</del>	<del>kpl</del>	<del>1,000</del>	<del></del>
				<del>RAZEM</del>	<del>1,000</del>
9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
d.1		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
10	KNR 0-12 1118-06	Okładziny posadzek płytkami gres	m2		
d.1		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach pozostałych	m2		
d.1		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
12	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm do wys 2m - na klej	m2		
d.1		47	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
13	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalki nablátowe	kpl.		
d.1		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 2-15 0227-01	Montaż pisuaru z baterią i syfonem	kpl.		
d.1					

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianek systemowych HPL w pomieszczeniach WC	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - ściany i sufity tynkowane	m2		
		18 + 37,6	m2	55,600	
				RAZEM	55,600
18 d.1	KNNR 2 1402-04	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem farbą	m2		
		18 + 37,6	m2	55,600	
				RAZEM	55,600
19 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.1	KNR-W 2-02 1024-01 analogia	Wymiana drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
21 d.1	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		2,2 * 1 * 2	m2	4,400	
				RAZEM	4,400

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Janusz Kapiątek  
upr. bud. nr 765/93