MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Ozn. kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		SGN.6640.1377.2023
Nazwa miejscowości		Szczawno-Zdrój
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	022103_1
	nazwa	Szczawno-Zdrój
Obręb ewidencyjny	identyfikator	022103_1.0002
	nazwa	Szczawno-Zdrój 2
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	„2000”
	układu wysokości	PL-EVRF-2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak
Data opracowania mapy		17.01.2024 r.

GEODEZJA
Daniel Buszczak
58-300 Wałbrzych, ul. Sowia 3/2
tel./fax 74 8461832, tel. 515 318 592
NIP 886-158-10-20 Regon: 021816490
Daniel Buszczak nr uprawnień 17469

Daniel Buszczak
GEODETA UPRAWNIONY
upr. nr 17469 nadane przez Głównego Geodetę Kraju
58-300 Wałbrzych, ul. Sowia 3/2
tel./fax 74 8461832, tel. 515 318 592

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.
Granice działek i oznaczenia nieruchomości zostały przyjęte na podstawie danych pozyskanych z PODGiK

Poświadczam, ze niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	SGN.6640.1377.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wałbrzyski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODEZJA Daniel Buszczak
Data przyjęcia operatu do zasobu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	17.01.2024 r.
Identyfikator ewidencyjny operatu	SGN.6640.1377.2023_11404
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Daniel Buszczak nr uprawnień 17469



LEGENDA

- teren działki nr 280 obszar oddziaływania inwestycji
- budynek szkoły (nr ewid. 484) w części objętej remontem)
- drewniany wykusz (w zakresie opracowania)
1. wejście do kotłowni (w zakresie opracowania)
2. schody przed wejściem z dziedzińca (w zakresie opracowania)
3. schody przed wejściem głównym (w zakresie opracowania)
4. schody przy ścianie frontowej (w zakresie opracowania)

- -istniejące wejście do kotłowni z dziedzińca
- -istniejące wejście do budynku z dziedzińca
- -istniejące wejście główne do budynku

- kanalizacja deszczowa - projektowana
- kanalizacja deszczowa - przebieg prawdopodobny
- drenaż projektowany
- kanalizacja sanitarna - projektowana
- kanalizacja sanitarna - przebieg prawdopodobny

Rzędne proj. studzienek kanalizacji sanitarnej

Oznaczenie studzienek kanalizacji sanitarnej		S1 ø600	Ts1	S2 ø425	S3 ø1000	S4 ø600	S5 ø600	Si2
rzędna terenu	(mnpm)	421,70	421,70	421,70	421,70	421,86	421,62	421,23
rzędna dna kanału	(mnpm)	420,58	420,41	420,42	420,29	420,08	419,92	419,71
głębokość	(m)	1,12	1,27	1,28	1,41	1,78	1,70	1,52

odległość	(m)	5,35	8,15	14,15	15,4
spadek	(%)	3,0	1,5	1,5	1,0
średnica	(m)	0,2	0,2	0,2	0,2

Rzędne proj. studzienek kanalizacji deszczowej

Oznaczenie studzienek kanalizacji sanitarnej		R1	Td1	D1 ø1000	D2 ø1000	D3 ø1000	D4 ø1000	Td2	D5 ø1000	D6 ø1000	D7 ø1000	D8 ø600	Di	D9 ø600
rzędna terenu	(mnpm)	421,80	421,70	421,70	421,65	421,88	421,62	421,51	421,40	421,30	421,22	421,22	421,22	421,78
rzędna dna kanału	(mnpm)	420,23	420,11	420,10	420,00	419,87	419,71	419,66	419,60	419,12	418,95	418,93	419,48	420,10
głębokość	(m)	1,57	1,59	1,60	1,65	2,01	1,91	1,85	1,80	2,18	2,27	2,29	1,74	1,68

odległość	(m)	12,75	9,35	12,35	15,60	10,55	12,00	16,25	*2,0*
spadek	(%)	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	4,0	*1,0*	*1,0*
średnica	(m)	0,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4+0,2	0,2

Rzędne proj. studzienek kanalizacji drenażowej

Oznaczenie studzienek kanalizacji sanitarnej		Dr1 ø315	Dr2 ø425	Dr3 ø425	Dr4 ø425	Dr5 ø315		D4
rzędna terenu	(mnpm)	421,80	421,70	421,90	421,65	421,75		421,62
rzędna dna kanału	(mnpm)	420,80	420,76	420,71	420,55	420,75		419,71
głębokość	(m)	1,00	0,94	1,19	1,10	1,00		1,91

odległość	(m)	7,60	9,45	13,60		3,65	
spadek	(%)	*0,5*	*0,5*	1,2		5,5	
średnica	(m)	0,13	0,13	0,16		0,13	

58-304 Wałbrzych
ul. 3 Maja 3/4
USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA
tel. 502 781 686;
emaile: czempkowskazofia@gmail.com

DATA	styczeń 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24
STADIUM	PT	TEMAT	Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.
SKALA	1:500	TYTUŁ RYSUNKU	Kanalizacja deszczowa, drenaż, kanalizacja sanitarna
NR RYSUNKU	1/IS	PROJEKTANT	mgr inż. Ewa Nowak
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.VI -f/3/136/87; DOŚ/IS/1602/01