




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

podsyпка cem-pias. 1:4 gr. 3-5 cm
kruszywo łamane stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm
podłoże gruntowe G1



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

warstwa ścieralna z kostki granitowej 15x17 cm, szara
podsyпка cem-pias. 1:3 gr 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu 6-9 MPa gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa gr. 20 cm
podsyпка z gruntu niespoistego gr. 10 cm (pospółka 0/32 mm)



USŁUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE

ul. Dworcowa 5d/7
99 - 100 Łęczycza
e-mail : piodaniewski@op.pl
tel. 792 - 609 - 658

Przebudowa drogi powiatowej nr 3707E na odcinku Góra
Bałdrzychowska - Kałów o łącznej długości 5,3 km.

Inwestor : Powiat Poddębicki

data : listopad 2019

nr umowy :

Rysunek : Przekroje konstrukcyjne

nr rysunku :

skala 1:50

projektant

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LOD/1135/POOD/09