

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01 d.2 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km	m ³		
		20.05*8.05*0.4+0.56+0.424*2+2*0.448+0.568+0.428+0.28	m ³	68.141	
				RAZEM	68.141
3		Roboty nawierzchniowe			
3	KNR 2-31 d.3 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		419	m ²	419.000	
				RAZEM	419.000
4	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		419	m ²	419.000	
				RAZEM	419.000
5	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		419	m ²	419.000	
				RAZEM	419.000
4		Roboty brukarskie			
6	KNR 2-31 d.4 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		2*8.05+2*20.05+2*0.06	m	56.320	
				RAZEM	56.320
7	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		56.32*0.030	m ³	1.690	
				RAZEM	1.690
5		Siłownia zewnętrzna			
8	KNR 2-02 d.5 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.424+0.448+0.28	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
9	KNR 2-02 d.5 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.568	m ³	0.568	
				RAZEM	0.568
10	KNR 2-02 d.5 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0.0744	t	0.074	
				RAZEM	0.074
11	KNR 2-02 d.5 0290-06 analogia	Przygotowanie i montaż kotew do mocowania urządzeń siłowni zewnętrznych - kotwy o śr. 16 mm i większej - stal nierdzewna	t		
		0.029	t	0.029	
				RAZEM	0.029
12	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - urządzenie nr 11 typu tablica na regulamin	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - urządzenie nr 1, typu krzeselko do wyciskania siedząc (podwójne wraz pylonem)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - urządzenie nr 2, typu marszysta pleców i bioder (podwójne wraz pylonem)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - urządzenie nr 3, typu krzeselko do ściągania (podwójne wraz pylonem)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - urządzenie nr 9, typu stolik do gry w szachy z ławkami	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000