

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka drogi przy budynku nr 37 w Opolu
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Ks. Domańskiego 68
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice ul. Gen. Andersa 17
WYKONAWCA ROBÓT : według wyboru oferenta
ADRES WYKONAWCY : Jw.
BRANŻA : Jw.

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa poszycia drogi wewnętrznej - jezdni			
1.1	45000000-7	Roboty ziemne przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	0113-03	0.042	km	0.042	
				RAZEM	0.042
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.1	0806-01	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.1	0101-01	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1.1	0101-02	Krotność = 2 350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
d.1.1	0108-07	350*0.2	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładkowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	0108-08	Krotność = 10 350*0.2	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
1.2	45000000-7	Wykonanie podbudowy pod drogę			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.2	0114-05	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.2	0114-07	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
1.3	45000000-7	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej			
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.3	0403-05	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.3	0302-01	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000