

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2
					2,000
1	150	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000
1	160	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2
					2,000
1	170	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3
					3,000

PRZEDMIAR ROBÓT 017-01-000

Nazwa robót: Doświetlenie przejścia dla pieszych w m. Mosina ul. Konopnickiej
Lokalizacja: Mosina ul. KonopnickiejInwestor: Gmina Mosina
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

PRZEDMIAR 017-01-000

Strona 1

19-07-2023

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Instalowanie oświetlenia zewnętrznego - Mosina ul. Konopnickiej		
1	10	KNNR 5 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym (szafka oświetleniowa SO)	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	20	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV	m³	3,600
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2*3*0,6*1,0		3,600
1	30	KNNR 5 0723-02	Przewierthy mechaniczne dla rur pod obiektami, rura Fi 75 mm (pierwsza w wiązce)	metr	19,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 19		19,000
1	40	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m³	7,040
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 22*0,8*0,4		7,040
1	50	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	metr	22,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 22		22,000
1	60	KNNR 5 0702-02	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m³	5,280
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 22*0,6*0,4		5,280
1	70	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm	metr	21,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 21		21,000
1	80	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YKY 5x6 mm2	metr	55,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 55		55,000
1	90	KNNR 5 0726-09	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
1	100	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4	metr	61,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 61		61,000
1	110	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup aluminiowy h=6m	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	120	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody YDY 3x2,5mm2	kmpł	2,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	130	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników : pojedynczych	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
1	140	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LED 37W	szt	2,000