


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE  
PROJEKTOWANY UKŁAD SIECI: TN-S



| Wykaz elementów instalacji elektrycznej |   |
|---|---|
| Rysunek E-3                             | Nazwa - rzut parteru  |
|   | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 1 styk, 16A, jednofazowe |
|   | Gniazdo podtynkowe, uzienione, IP 20, 1 styk, 16A, jednofazowe              |
|   | Kiniet, IP 55   |
|   | Łącznik pojedynczy, jednoobiegowy, IP 20                                    |
|   | Łącznik schodowy, jednoobiegowy, IP 20                                      |
|   | Łącznik świetlnikowy, jednoobiegowy, IP 20                                  |
|   | Przycisk, jednoobiegowy, IP 20  |
| zob. 3-f                                | Puszka instalacyjna   |
|   | Tablica mieszkaniowa rozdzielcza wewnętrzna TN                              |
|   | wypust oświetleniowy  |
|   | oprow. ośw. awaryjnego LED (IK)   |
|   | dzwonek   |
|   | donofon   |
|   | Teletechniczna słuchawka mieszkaniowa TSM                                   |
|   | gniazdo RTV-SAT, intern.  |
|   | Łącznik zdalczowy /sterowanie rolet/  |
|   | Czujnik ruchu   |
|   | OPRAWA EWAKUACYJNA INTEC S MI   |
|   | OPRAWA EWAKUACYJNA INTEC S MI z flaga                                       |
|   | OPRAWA EWAKUACYJNA INTEC G  |

- OBOWDY OŚWIETLENIOWE WYKONAĆ PRZEWODAMI YDYpżo 3(4)x1,5mm2
- OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODAMI YDYpżo 3x2,5mm2 / 450/750V /
- TABLICE TM ZASILIĆ PRZEWODAMI YDYżo 5x10mm2 z SZAFY LICZNIKOWEJ
- PLYTY INDUKCYJNE 3-f / KUCHNIE ELEKTR. 3-f. (opcja) ZASILIĆ PRZEWODEM YDYżo 5x4mm2 z TM

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
"KONSTRUKTOR"

ul. GROCHOWSKIEGO 18/1, 77-400 ZŁOTÓW  
tel. 509584949    www.konstruktor-zlotow.pl

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| NAZWA OBIEKTU               | Budynek mieszkalny wielorodzinny  |        |
| ADRES OBIEKTU               | 77-400 Złotów, ul. Polna, dz. nr 198/7 i 198/8, obręb 0089 Złotów<br>Jedn. ewidencyjna: 303101_1 Złotów |        |
| TYTUŁ RYSUNKU               | Rzut piętra - inst. elektr. wewnętrzne, inst. teletechniczne  |        |
| SKALA    1 : 100            | 24.05.2021  | E-3    |
| PROJEKTOWAŁ ELEKTRYKĘ:      |   | PODPIS |
| SPRAWDZIŁ ELEKTRYKĘ:        |   | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ INST. TELETECH. |   | PODPIS |
| SPRAWDZIŁ INST. TELETECH.   |   | PODPIS |