

D1 Połać dachowa

2.5	- Prekultywowana mata wegetacyjna
1.0	- Mata retencyjna
	- Mata drenująca
	- Papa z funkcją ochrony przed korzeniami
	- Papa podkładowa, zgrzewalna
6.0	- Wylewka dociskowa
	- Warstwa ochronna (np. papa perforowana wentylacyjna)
20-45	- Płyty styropianowe układane ze spadkiem
	- Folia paroizolacyjna
15.0	- Strop panelowy KonBet Smart 15
1.0	- Tynk c-w

P1 Strop międzykondygnacyjny

1.0	-Terakota
6.0	-Szlichta cementowa
4.0	-Styropian EPS 100-038
	-2x Folia izolacyjna
15.0	-Strop panelowy KonBet Smart 15
1.0	-Tynk c-w

P2 Strop nad piwnicą

1.0	-Terakota
6.0	-Szlichta cementowa
4.0	-Styropian EPS-100
	-2x Folia izolacyjna
15.0	-Strop panelowy KonBet Smart 15
5.0	-Płyty z wełny skalnej do zabezpieczenia ppoż. REI 120, np. system ROCKWOOL CONLIT 150

P3 Podłoga na gruncie - piwnica

	- Żywica epoksydowa
8.0	-Posadzka betonowa
10.0	-Styropian EPS-100
	-2x Folia izolacyjna
10.0	-Beton B-10
30.0	-Ubity żwir, zagęszczony do Id=0,7

Bn Balkon

1.0	-Płytki ceramiczne mrozoodporne
4.0	-Wylewka dociskowa
4.0	-Termoizolacja
	-2x Folia izolacyjna
12.0	-Płyta żelbetowa balkonu ze spadkiem 1%
4.0	-Styropian EPS 100-038
	-Tynk cienkowarstwowy na siatce

KONSTRUKTOR
PRACOWNIA PROJEKTOWA

NAZWA OBIEKTU	Budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES OBIEKTU	Złotów, ul. Polna, dz. nr 198/7, 198/8, obręb 0089 Złotów
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A

SKALA: 1 : 50	DATA: 24.05.21	Nr AK-7
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURĘ: mgr inż. Tadeusz Tylka	UPR. BUD. NR NN-8345/474/81 W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJĘ: inż. Przemysław Kurcin	UPR. BUD. NR WKP/0189/POOK/06 W SPECJALNOŚCI KONSTR. - BUD.	**PODPIS:**
SPRAWDZIŁA ARCHITEKTURĘ: mgr inż. arch. Katarzyna Teusz	UPR. BUD. NR 7131/123/P/2001 W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ	PODPIS:
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJĘ: inż. Leszek Kurcin	UPR. BUD. NR UAN-8345/1050/86 W SPECJALNOŚCI KONSTR. -BUD.	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Łukasz Betański		PODPIS: