

Mapa do celów projektowych

1:500

GKG.GZZ.4071.279.2023  
woj. wielkopolskie  
pow. poznański  
jedd. ewidencyjna Kleszczewo (302106\_2)  
obręb Poklatki (0008)  
Ark 1/ sekcja 6.175.14.02.1.3;3.1  
Dz. Wg zasięgu  
zasięg aktualizacji - - -  
Układ wysokości PL-KRON86-NH  
Układ współrzędnych prostokątnych 2000  
stan na dzień 2023-03-09  
WOLNO REPRODUKOWAĆ  
PO NANIESIENIU PROJEKTU

S.C GEO - SAW  
Mateusz Sawicki  
usługi geodezyjne  
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37  
(061) 426-79-89, 0602 434 038  
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI  
geodeta uprawniony  
Zaświadc. Głównego Geod. Kr. 14911  
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37

Nie wyklucza się istnienia  
w terenie innych nie wskazanych  
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,  
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.


Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych
---	--

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac,  
których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.  
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za  
złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.279.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	S. C. GEO-SAW Mateusz Sawicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr..... z dn. ....
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 16931

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poznaniu  
Powiatowy Konserwator Zabytków  
ul. Jackowskiego 18  
60-500 Poznań

Załącznik do pisma nr .....  
z dnia ..... 26.09.2023



proj. linia kablowa nn 0,4kV  
YAKY 4x25mm² OŚW. III  
o całkowitej dł. 281(322)m

proj. linia kablowa nn 0,4kV  
YAKY 4x25mm² OŚW. II  
o dł. 2(4)m + mufa ZRM-2  
WYPROWADZIĆ Z PROJ. SŁUPA NR II/1  
I POŁĄCZYĆ Z ISTN. LINIA OŚW.

- numery działek objętych opracowaniem
- słup h=8m z wysięgnikiem pojedynczym L=1m (0°)  
oprawa AXIA 2.1 / 5177 / 24 LEDs 350mA NW 740 26W - 10szt.
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm² OŚW. I  
o łącznej długości 78(90)m
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm² OŚW. II  
o łącznej długości 2(4)m + mufa kablowa
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x25mm² OŚW. III  
o łącznej długości 281(322)m
- proj. przeciski/przewiert rurą ochronną typu AROT SRS Ø 50  
o łącznej o długości 24m
- proj. rura ochronna typu AROT SRS Ø 50  
o łącznej o długości 27m

istniejąca szafka  
oświetlenia drogowego

istn. słup oświetlenia  
drogowego

II/2 (dotychczas I/2)  
istn. słup oświetlenia  
drogowego

II/3 (dotychczas I/3)  
istn. słup oświetlenia  
drogowego

za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Maciej Galantowicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności sił, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
nr uprawnień WKP/304/POOE/04

PNWwBE  
GALANTOWICZ

Opracował: mgr inż. Daniel Wysocki	Projektował: mgr inż. Maciej Galantowicz upr. bud. WKP/0304/POOE/04 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Temat: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Poklatki, gmina Kleszczewo.	Investor: Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV ze słupami oświetlenia drogowego w miejscowości Poklatki, gmina Kleszczewo.	Nr rysunku: 1
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Data: 04.2023r Skala: 1:500