

KOSZTORYS OFERTOWY

KALKULACJA UPROSZCZONA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa Inwestycji : Przebudowa drogi leśnej „Glinna” i „Graniczna” w L. Sobieńczyce
na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo
odc. B km 0+000-0+250

Adres Inwestycji : dz. nr 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 - 221505_2.0009 obr. Nadole,
Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo

dz. nr 174, 178/1 - 221106_2.0002.AR_3 obr. Brzyno,
Gmina Krokowa, Powiat Puck

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Sobieńczyce
(pełne dane adresowe przedmiotowej inwestycji - dla wszystkich etapów)

Inwestor : P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie

Adres Inwestora : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

Dane Oferenta :

Firma : _____

Adres : _____

NIP: _____

Data: _____

Wartość kosztorysowa bez podatku VAT : _____ zł (netto)

Podatek VAT : _____

Wartość kosztorysowa z podatkiem VAT : _____ zł (brutto)

Słownie :

.....
Oferent

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa Inwestycji : Przebudowa drogi leśnej „Glinna” i „Graniczna” w L. Sobieńczyce na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo odc. B km 0+000-0+250

Adres Inwestycji : dz. nr 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 - 221505_2.0009 obr. Nadole, Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo

dz. nr 174, 178/1 - 221106_2.0002.AR_3 obr. Brzyno, Gmina Krokowa, Powiat Puck

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Sobieńczyce
(pełne dane adresowe przedmiotowej inwestycji - dla wszystkich etapów)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian
Projektant : mgr. inż. Andrzej Świątek, upr. bud. POM/0330/PBD/16

Podstawowy / Zasadniczy zakres robót :

Odcinek B

Jezdnia	-	894,22 m ²
Pobocza	-	412,45 m ²
Zjazdy	-	168,20 m ²
Mijanki	-	132,00 m ²
Place	-	800,00 m ²
Rowy	-	348,00 mb
Skarpy	-	647,40 m ²
GTP R70	-	2500,00 m ²

Pozostały przedmiar robót zgodny z tabelą Przedmiarową robót.

Cel i zakres opracowania : Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa drogi leśnej „Glinna” i „Graniczna” w L. Sobieńczyce na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo w celu poprawienia jej parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego z ochroną P-POŻ.

Planowana inwestycja położona jest na dz. nr 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 - 221505_2.0009 obr. Nadole, Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo ; dz. nr 174, 178/1 - 221106_2.0002.AR_3 obr. Brzyno, Gmina Krokowa, Powiat Puck w zakresie leśnictwa Sobieńczyce/Nadleśnictwo Wejherowo.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi leśnej „Glinna” i „Graniczna” w L. Sobieńcyce na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo						
Odcinek B km 0+000-0+250						
Lp	Nr.odn. SST	Pozycja	Jm	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	km	0,25		-
2 d.1	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 2km	szt	194		-
3 d.1	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 2km	szt	82		-
4 d.1	D.01.02.01b	Usunięcie zakrzaczeń w obrębie robót	ha	0,206		-
5 d.1	nd	Wykonanie i montaż znaku informacyjnego za zg.z rys. RSD-4 (na początku opracowania i w obrębie krzyżowania z innymi odcinkami drogowymi)	szt	2		-
II ROBOTY ZIEMNE						
6 d.2	D.01.02.02	Powierzchnowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny 10-20cm wraz z rozplantowaniem wokół robót oraz częściowym zmagazynowaniem do późniejszego wykorzystania w zakresie humusowania (dalsza poz.11)	m2	2165,5		-
7 d.2	D.02.00.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi ponad teren przyległy i jej poszerzenie na zawężeniach (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem -komplet w ilości 774,26m3)	m3	996,67		-
8 d.2	D.04.01.01	Profilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 10cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych	m2	2409		-
9 d.2	D.02.00.01 D.06.04.01	Wykonanie rowów przydrożnych wraz z profilowaniem i rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót (rowy wyk.na gotowo pod humusowanie)	mb	348		-
10 d.2	D.06.04.01	Profilowanie skarpy wraz z przygotowaniem ich pod humusowanie	m2	647,4		-
11 d.2	D.06.04.01	Humusowanie terenów skośnych i płaskich (skarpy,pobocza,rowy,skosy) gr. 5-10cm wraz z wykonaniem obsiewu mieszaną traw drogowej. Materiał na obhumusowanie z poz.6 ze zmagazynowania po odhumusowaniu pod roboty dr.	m2	1695,15		-
III ROBOTY ODWODNIENIOWE						
12 d.3	D.03.01.01	Wykonanie Przepustu drogowego Dn 500 dt. 7m HDPE/PEHD/SN8 Karbowany typu Pecor wraz z wlotem i wylotem, obrukowaniem, barierkami zabezp.drewnianymi -wykonanie kompletne/ na gotowo za zg.z rys RKP-1	kpl	1		-
13 d.3	D.06.01.02	Wykonanie palisady drewnianej szer 1,0-1,3m z kółków drewnianych ciosanych na gładko (modrzew,dąb) impregnowanych fi10 wraz z narzutem kamiennym fi 10-20cm wciśniętym w dno i skarpy rowu w miejscach wskazanych za zg.z rys. RSD-1. Palisada wykonywana w odstępach co 30m oraz przed wlotem do przepustów.	kpl	4		-
IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE						
14 d.4	D.04.03.01	Wykonanie wzmocnienia na poziomie przygotowanego podłoża pod warstwę konstrukcyjne poprzez ułożenie geotkaniny sep-wzmocnieniowej dwukierunkowej polipropylenowej R70 szpilkowej na zakładach U-prętami.	m2	2500		-
15 d.4	D.04.04.04	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 15cm po zagęszczeniu (254,96m3)	m2	1699,75		-
16 d.4	D.05.02.01	Nawierzchnia Drogowa Jezdni i Poboczny Utwardzonych wykonana z Kruszywa łamanego Stabilizowanego Mechanicznie KLSM 0/31,5mm Naturalne C50/10 gr.10cm po zagęszczeniu (wykonanie rozścielaczem samojezdny) (160,90m3)	m2	1609		-
17 d.4	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa Placu składnicowego PL-1 wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 20cm po zagęszczeniu oraz wykonaniem zasypki piaskowej gr. 1cm z piasku kopanego fi 0/4 (160,00m3)	m2	800		-
<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>						-
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>						-
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]						- zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<i>Przebudowa drogi leśnej „Glinna” i „Graniczna” w L. Sobieńczyce na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>
<i>Odcinek B km 0+000-0+250</i>

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH		
Lp.	Opis	Wartość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	- zł
II	ROBOTY ZIEMNE	- zł
III	ROBOTY ODWODNIENIOWE	- zł
IV	ROBOTY KONSTRUKCYJNE	- zł
Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]		- zł
Podatek VAT 23% [zł]		- zł
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]		- zł