

PRZEDMIAR ROBOT

„Przebudowa drogi powiatowej Stawiguda - Wymój w zakresie budowy ścieżki pieszo-
rowerowej – II etap”

branża: **drogowa**

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.00.00.01	Usunięcie kolizji z niezinventaryzowaną infrastrukturą techniczną	mb	20,00
2	D.00.00.01	Przebudowa niezinventaryzowanych drenaży	mb	20,00
3	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	kpl	1,00
4	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 10cm z wywiezieniem	m ²	1 421,85
5	D.01.02.01	Uunięcie karpin	szt.	50,00
6	D.02.01.01	Wykonanie wykopów	m ³	845,00
7	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	39,00
8	kalk. Ind.	Wykonanie rowów szczelnych umocnionych płytami betonowymi	mb	250,00
9	D.04.04.02	Podbudowa / pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o gr. 15cm	m ²	1 290,25
10	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o gr. 30cm	m ²	131,60
11	D.04.05.01	Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku wodoprzepuszczalności k>8 m/dobę – 10 cm	m ²	1 153,75
12	D.04.05.01	Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku wodoprzepuszczalności k>8 m/dobę – 25 cm	m ²	131,60
13	D.05.03.05A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 – 3,0 cm	m ²	1 285,35
14	D.06.01.01	Umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm	m ²	180,00
15	D.08.03.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm wraz z oporem	mb	468,00
16	kalk. Ind.	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na ławie betonowej	mb	455,00
17	kalk ind.	Uzupełnienie masy bitumicznej istniejącej jezdni	m ²	154,50
18	kalk ind.	Ustawienie ogrodzenia U-11a	mb	165,00
19		Montaż odwodnienia liniowego podchodnikowego	mb	31,50
20	D.08.03.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm wraz z oporem	mb	125,00
21	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 25x8x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm wraz z oporem	mb	468,00
22	kalk ind.	Założenie rury ochronnej RHDPE dn 160mm na sieci teletechnicznej	mb	21,00
23	kalk ind.	Założenie rury dwudzielnej dn 110mm na istniejącym wodociągu	mb	38,00
24	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy geodezyjny	km	0,54

