

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie ścian i sufitów w kościele garnizonowym w Brzegu					
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01 d.1 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach - miejscowe naprawy tynków 5+9+3+8+7	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNR-W 4-01 d.1 1204-08 z.sz.2.2. 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 5-10 m ponad podłogą- ściany 234.94	m ²		
			m ²	234.940	
				RAZEM	234.940
3	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany (3.9*2+2.6*2)*3.4+(5.1*2+7.3)*7.45	m ²		
			m ²	174.575	
				RAZEM	174.575
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.2	m ²		
			m ²	234.940	
				RAZEM	234.940
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.3	m ²		
			m ²	174.575	
				RAZEM	174.575
6	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m poz.2	m ²		
			m ²	234.940	
				RAZEM	234.940
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.3	m ²		
			m ²	174.575	
				RAZEM	174.575
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-08 z.sz.2.2. 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 5-10 m ponad podłogą- sufity 8.1*5.4+7.3*3.0	m ²		
			m ²	65.640	
				RAZEM	65.640
9	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.6*3.4+3.0*2*2+3.1*1.0+7.3*5.1	m ²		
			m ²	61.170	
				RAZEM	61.170
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.8	m ²		
			m ²	65.640	
				RAZEM	65.640
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.9	m ²		
			m ²	61.170	
				RAZEM	61.170
12	KNR-W 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 5-10 m ponad podłogą- kolor do ustalenia z użytkownikiem poz. 10	m ²		
			m ²	65.640	
				RAZEM	65.640
13	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor do ustalenia z użytkownikiem poz.9	m ²		
			m ²	61.170	
				RAZEM	61.170
14	KNR 4-01 d.1 1202-07 z.sz. 9912-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - praca na wysokości 5-10 m (przyjęto 8% tynków) 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 4-01 d.1 0621-03 analogia	Dwukrotne odgrzybianie tynków metodą smarowania (przyjęto 8% tynków) poz.14	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.8+poz.9	m ²		
			m ²	126.810	
				RAZEM	126.810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wszystkich elementów niemalowanych min. stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, ołtarza na czas remontu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Rusztowania			
18 d.2	KNR 2-02 1610-07 analogia	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 8 m 28	kol. kol.	28.000	
				RAZEM	28.000
19 d.2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)			