

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Montaż zbiornika akumulacyjnego ciepła w budynku mieszkalnym o adresie Drygały ul. Kościuszki 40

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	dz. 3125/5, obręb Drygały
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-10-11

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Montaż zbiornika akumulacyjnego ciepło w budynku mieszkalnym o adresie Drygały ul. Kościuszki 40

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Montaż zbiornika akumulacyjnego ciepło [CPV:45331000-6:Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]		
1	KNR 2-15 0122--04		Montaż zbiorników hydroforowych o poj. 800 dm ³ oraz osprzętu - bez kosztu hydrofora i pompy	szt.	1,0000
			1		1,00000
2	Kalkulacja własna		Dopłata za zbiornik akumulacyjny w izolacji termicznej o pojemności 900 l	szt	1,0000
3	KNR 4-02 0407--01		Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem żeliwnym - typu CAMINO - analogia kocioł DS Wood 18	kpl.	1,0000
			1		1,00000
4	KNR 2-15 0407-0201		Filtry siatkowe gwintowane o średnicy 25mm	1 szt	2,0000
			c.w.u.: 1		1,00000
			c.o.: 1		1,00000
5	KNR-I-SEK 0-35 0112-0300		Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u., średnica króćców przyłączeniowych pompy UP 25-60N 1" (25 mm) /połączenia gwintowane/	szt.	2,0000
			cwu: 1		1,00000
			c.o.: 1		1,00000
6	KNR 2-15 0409--02		Zawór zaporowy żeliwny do centralnego ogrzewania z trzpieniem skośnym o średnicy nominalnej 25 mm - analogia zabezpieczenie termiczne zawór DBV-1	szt.	1,0000
			zawór DBV-1: 1		1,00000
7	KNR 2-15 0408--03		Zawór przelotowy prosty, mosiężny o połączeniu gwintowanym o średnicy 25 mm	szt.	5,0000
			5		5,00000
8	KNNR 4 0301-0300		Montaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 25 mm	m	16,0000
			8,0*2		16,00000
9	KNR 2-15 0113--08		Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy 25 mm	szt.	1,0000
			1		1,00000
10	KNR-I 0-34 0101-0400		Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 9 mm, średnica rur 25 mm	m	16,0000
			8,0*2		16,00000
11	KNR INSTAL 0309--09		Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. śr. 15 mm	szt.	2,0000
			2		2,00000

1. Montaż zbiornika akumulacyjnego ciepła

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNNR 4 0531-0200		Montaż manometrów w gotowej tulei	szt.	1,0000
			1		1,00000
13	KNNR 4 0531-0100		Montaż termometrów w gotowej tulei	szt.	1,0000
			1		1,00000
14	KNNR 4 0528-0100		Próby szczelności węzłów cieplnych ogólna pow. ogrzewalna wymienników do 8 m2	szt.	1,0000
			1		1,00000