


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZESZ ZJAZD INDYWIDUALNY

skala 1:50



A	8cm	kostka betonowa typu BEHATON w kolorze grafitowym
	3cm	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
	20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	20 cm	Warstwa mrozochronna - pospółka CBR>25%
	46cm	RAZEM

B	8cm	kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON w kolorze szarym (krawędzie czerwone)
	3cm	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
	15cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	20 cm	Warstwa mrozochronna - pospółka CBR>25%
	46cm	RAZEM



ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20
e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl

Nazwa opracowania	Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu - Zdroju	Data 03.2017
Inwestor	Miasto Jastrzębie Zdrój al. Piłsudskiego 60 , 44-335 Jastrzębie Zdrój	Skala 1:50
Nazwa rysunku	Przekrój poprzeczny przez zjazd indywidualny	Nr rys 37
Projektant	inż. Piotr Jakuszczyński, upr nr 602/01 w spec. konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń	
Opracował	mgr inż. Piotr Lilla	
Opracował	mgr inż. Remigiusz Machaj	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Gacek upr nr SLK/3672/PWOD/11 w spec. drogowej bez ograniczeń	