
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty budowlane	45000000-7
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów	45421100-5
Tynkowanie	45410000-4
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe	45450000-6
Pokrywanie podłóg i ścian	45430000-0
Roboty malarskie	45442100-8
Pokrywanie podłóg	45432130-4
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	45332000-3
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych	45311000-0

NAZWA Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej 1/1 we Włoszczowie

ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja: ul. Dębowa 1/1, 29-100 Włoszczowa

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Włoszczowa

Adres: ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

mgr inż. Piotr Bielaś

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-07-24

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dębowej 1/1 we Włoszczowie

Zakres prac remontowych :

- wymiana okien i parapetów,
- przesunięcie ścinki działowej w łazience o 50cm (powiększenie łazienki)
- demontaż wc, umywalki
- demontaż i montaż nowych drzwi wewnętrznych - 3 szt
- sufit - demontaż kasetonów, szpachlowanie i malowanie
- ściany – odgrzybianie, okładziny g-k na profilach stalowych
- podłogi - usunięcie wykładziny PCV, ułożenie paneli
- rozebranie fartucha z płytek ściennych przy zlewozmywaku i wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych
- łazienka – odbicie tynków i wykonanie nowych, wykonanie okładziny z płytek ceramicznych, malowanie
- montaż elektrycznego podgrzewacza wody i wykonanie zasilania elektrycznego od istniejącej rozdzielnicy
- montaż wc, umywalki, prysznic, zlewozmywaka z szafką
- wymiana opraw oświetleniowych i łączników

Uwaga:

Kolory okładzin i wyposażenia do uzgodnienia z Inwestorem

Załączniki:

- 1) inwentaryzacja pomieszczeń
- 2) rzut po remoncie

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
2	INSTALACJE SANITARNE
3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4	STOLARKA OKIENNE I DRZWIOWA
5	PRACE WYKONCZENIOWE

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 4-04 0105-04	I.15.15.02	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,47 * 2,53 - 0,80 * 2,00	m2 2,119 RAZEM	 2,119
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	I.15.15.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. 3,000 RAZEM	 3,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-11	I.15.15.02	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,20 * 4	m 4,800 RAZEM	 4,800
4 d.1	KNR-W 4-01 0440-06	I.15.15.02	Rozebranie elementów sufitu (fasety, kasetony) - współczynnik Rx4 3,44 + 13,99 + 16,55 + 2,07	m2 36,050 RAZEM	 36,050
5 d.1	KNR 4-01 1205-01	I.15.15.02	Zerwanie starych tapet - współczynnik Rx2 (1,47 * 2,34) * 2 + (1,47 * 1,44) * 2 * 2,53 - (0,80 * 2,00 * 2 + 0,70 * 2,00)	m2 28,116 m2 -4,600 RAZEM	 23,516
6 d.1	KNNR-W 3 0614-05 2	I.15.15.02	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (1,22 + 0,61 + 0,18 + 0,935) * 1,80	m2 5,301 RAZEM	 5,301
7 d.1	KNNR 3 0601-01 4 2	I.15.15.02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (łazienka i fartuch w pokoju) - współczynnik Rx2 (0,935 + 0,04 + 1,05 + 1,43 + 1,985) * 2,53 (1,22 + 0,61 + 0,18 + 0,935) * 2,53	m2 13,763 m2 7,451 RAZEM	 21,214
8 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	I.15.15.02	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - współczynnik Rx2 2,07 + 3,44 + 13,99 + 16,55	m2 36,050 RAZEM	 36,050
9 d.1	KNR 9-21 0401-03	I.15.15.02	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni 25-50 m2 metodą natrysku (1,47 + 2,34) * 2 * 2,53 (4,11 + 3,43) * 2 * 2,53 (4,16 + 4,04) * 2 * 2,45 -(1,22 + 0,61 + 0,18 + 0,935) * 1,80	m2 19,279 m2 38,152 m2 40,180 m2 -5,301 RAZEM	 92,310
10 d.1	KNR 9-21 0402-05	I.15.15.02	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych surowych, tynków, powłok malarskich od spodu o powierzchni powyżej 10 m2 metodą natrysku 2,07 + 3,44 + 13,99 + 16,55	m2 36,050 RAZEM	 36,050
11 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	I.15.15.02	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego 2,07 + 3,44 + 13,99 + 16,55	m2 36,050 RAZEM	 36,050
12 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	I.15.15.02	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. 3,000 RAZEM	 3,000
13 d.1	170904	I.15.15.02	Wywóz i utylizacja: zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 (Kielce), konterener Kp7, Gruznet	m3	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			7 RAZEM	m3	7,000
2			INSTALACJE SANITARNE		
14 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	I.15.15.02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
15 d.2	KNR 4-02 0114-01	I.15.15.02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2 2,000 RAZEM	m m	 2,000
16 d.2	KNR-W 4-02 0235-06	I.15.15.02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
17 d.2	KNR-W 4-02 0232-08	I.15.15.02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
18 d.2	KNR-W 4-02 0232-06	I.15.15.02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
19 d.2	wycena indywidualna	I.15.15.02	Wykucie w posadzce podejścia pod rury PCV o śr. 110mm do ustępu. Zabetonowanie bruzdy. 1,50 1,500 RAZEM	m m	 1,500
20 d.2	KNR-W 4-02 0211-06	B.03.02.01	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
21 d.2	KNR-W 2-15 0203-03	B.03.02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2 2,000 RAZEM	m m	 2,000
22 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	B.03.02.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1 1,000 RAZEM	podej. podej.	 1,000
23 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	B.03.02.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2 2,000 RAZEM	podej. podej.	 2,000
24 d.2	KNR-W 2-15 0203-01	B.03.02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1 1,000 RAZEM	m m	 1,000
25 d.2	KNR-W 4-02 0108-03	B.03.01.01	Wstawienie trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
26 d.2	KNR 0-31 0101-02 z.o.2.4.8.a) 9901-01 wz wc	B.03.01.01	Rurociągi z polietylenu pex/al/pex o gr. 20 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach 0,50 + 1,50 + 2,50 + 0,50 + 2,00 1,50 + 4,00 + 2,00 7,000 7,500 RAZEM	m m	 14,500
27 d.2	KNR 0-34 0101-06	B.03.01.01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) poz.26 14,500 RAZEM	m m	 14,500

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
28 d.2	KNR 0-31 0107-01 zlewozmywak zlew brodzik	B.03.01.01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii 1 + 1 1 + 1 1 + 1 RAZEM	szt. 2,000 2,000 2,000 szt.	6,000
29 d.2	KNR 0-31 0107-05	B.03.01.01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym 1 RAZEM	szt. 1,000 szt.	1,000
30 d.2	KNR 0-31 0105-01	B.03.01.01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 1,8 kW wraz z podejściem - podgrzewacz poziomy, pojemność 100l, np PRO1 ECO H lub równoważny 1 RAZEM	kpl. 1,000 kpl.	1,000
31 d.2	KNR 0-35 0123-08	B.03.02.01	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt polistyrenowych, wymiary 90x90 cm 1 RAZEM	kpl. 1,000 kpl.	1,000
32 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	B.03.02.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1 RAZEM	kpl. 1,000 kpl.	1,000
33 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	B.03.02.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1 RAZEM	kpl. 1,000 kpl.	1,000
34 d.2	KNR-W 2-15 0229-05	B.03.02.01	Zlewozmywak blaszany emaliowany dwukomorowy na szafce do szafki 80cm 1 RAZEM	szt. 1,000 szt.	1,000
35 d.2	KNR-W 2-02 1030-03	B.03.02.01	Szafki kuchenne stojące dwudrzwiowe pod zlewozmywak, 80cm 1 RAZEM	szt. 1,000 szt.	1,000
36 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	B.03.03.01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2 RAZEM	szt. 2,000 szt.	2,000
37 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	B.03.03.01	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1 RAZEM	szt. 1,000 szt.	1,000
3			INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
38 d.3	KNNR-W 9 0501-06	I.15.15.02	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 4 RAZEM	szt. 4,000 szt.	4,000
39 d.3	KNNR-W 9 0402-05	I.15.15.02	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych, natynkowych 7 RAZEM	szt. 7,000 szt.	7,000
40 d.3	KNNR-W 9 0401-07	I.15.15.02	Demontaż nieuszczelnionego łącznika, natynkowego 5 RAZEM	szt. 5,000 szt.	5,000
41 d.3	KNNR 5 0502-03	B.03.03.01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - Oprawa LED 4 RAZEM	kpl. 4,000 kpl.	4,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
42 d.3	KNR-W 5-08 0211-01	B.03.03.01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu. płaski 450/750V YDYP 3x2,5 - zasilanie do przepływowego ogrzewacza wody 1,40 + 1,70	m 3,100 RAZEM	 3,100
43 d.3	wycena indywidualna	B.03.03.01	Dostawa i montaż pojemnościowego podgrzewacza wody w układzie poziomym o pojemności 100l, np PRO1 ECO H. Montaż w łazience. Podłączenie przepływowego podgrzewacza wody do istniejącej rozdzielni w przedpokoju, na oddzielnym zabezpieczeniu. 1	1,000 RAZEM	1,000
44 d.3	KNR-W 5-08 0303-01	B.03.03.01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo poz.39 + 1	8,000 RAZEM	8,000
45 d.3	KNR-W 5-08 0309-03	B.03.03.01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych poz.44 + 1	9,000 RAZEM	9,000
46 d.3	KNR-W 5-08 0302-01	B.03.03.01	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa o średnicy do 60 mm - mocowanych bezśrubowo poz.40	5,000 RAZEM	5,000
47 d.3	KNR-W 5-08 0307-02	B.03.03.01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej poz.46	5,000 RAZEM	5,000
48 d.3	KNR 0-38 0103-03 2,3	B.03.03.01	Grzejnik elektryczny, konwekcyjny o mocy 1500 W 2	2,000 RAZEM	2,000
49 d.3	KNR 0-38 0103-03 1,4	B.03.03.01	Grzejnik elektryczny, konwekcyjny o mocy 500 W 2	2,000 RAZEM	2,000
50 d.3	KNNR 5 1303-01	B.03.03.01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar) 1	1,000 RAZEM	1,000
51 d.3	KNNR 5 1303-02	B.03.03.01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 7	7,000 RAZEM	7,000
4			STOLARKA OKIENNE I DRZWIOWA		
52 d.4	KNR 0-19 0929-06	B.02.06.03	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² , U _{max} =0,9 W/m ² *K, 0,85 * 1,38 * 4	4,692 RAZEM	4,692
53 d.4	KNR 2-02 2103-02	B.02.06.03	Podokienniki - elementy grubości 3 cm i szerokości do 30 cm, konglomerat - wewnętrzne 1,17 * 4	4,680 RAZEM	4,680

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		4,680
54 d.4	KNNR 2 0505-03	B.02.06.03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - zewnętrzne 0,40 * 0,95 * 4 1,520	m2 m2	 1,520
			RAZEM		3,000
55 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	B.02.06.02	Ościeżnice drewniane zwykłe 3 3,000	szt szt	 3,000
56 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	B.02.06.02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 80x200 2 2,000	szt szt	 2,000
57 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	B.02.06.02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, łazienkowe z wentylacją 80x200 1 1,000	szt szt	 1,000
58 d.4	KNR-W 4-01 1209-08	B.04.02.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe 0,80 * 2,00 1,600	m2 m2	 1,600
5			PRACE WYKOŃCZENIOWE		
59 d.5	KNR AT-52 0105-02	B.04.04.05	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, Płyta gipsowo-kartonowa woda GKBI 12,5 -0,90 * 2,05 1,47 * 2,53 -1,845 3,719	m2 m2 m2	 1,874
60 d.5	KNR AT-52 0111-01	B.04.04.05	Przygotowanie otworów w ścianach działowych pod montaż drzwi i naświetli z profili UA 50 0,90 * 2,05 1,845	m2 m2	 1,845
61 d.5	KNR-W 2-02 0803-03	B.04.01.01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (0,935 + 0,04 + 1,05 + 1,43 + 1,985) * 2,53 (1,17 + 0,61 + 0,18 + 1,16) * 2,53 {ściana przy zlewozmywaku}	m2 m2 m2	 21,657
62 d.5	KNR AT-52 0102-01	B.04.04.05	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z kształtowników CD 60 mocowanej za pomocą elementów montażowych np. ES 60 z pokryciem GKB 1x12,5 mm 1 2 3 (1,74 + 1,37 + 1,74) * 2,53 -0,90 * 2,05 * 2 (1,56 + 4,01 + 3,33 + 2,66) * 2,53 (1,38 * 2 + 0,85) * 0,17 * 2 -(0,85 * 1,38 * 2 + 0,90 * 2,05 * 2) (3,85 + 3,94 + 4,06 + 2,70 + 0,21 + 1,24) * 2,53 12,271 -3,690 29,247 1,227 -6,036 40,480 1,227 -4,191	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 70,535
63 d.5	NNRNKB 202 1130-02	B.04.04.01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2,38 + 13,24 + 15,74 + 2,88 34,240	m2 m2	 34,240

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
64 d.5	KNR AT-22 0101-02 4 2	B.04.04.01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne		
			gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (0,935 + 0,04 + 1,05 + 1,43 + 1,985 + 1,47) * 2,53	17,482	m2
			-0,80 * 2,00	-1,600	m2
			(1,17 + 0,61 + 0,18 + 1,16) * 1,80	5,616	m2
	RAZEM				21,498
65 d.5	KNR AT-22 0204-06	B.04.04.01	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm lub podobnych poz.64	21,498	m2
	RAZEM				21,498
66 d.5	KNR AT-23 0101-02 1,4	B.04.04.01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2,38 + 2,88	5,260	m2
	RAZEM				5,260
67 d.5	KNR AT-23 0201-03	B.04.04.01	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.66	5,260	m2
	RAZEM				5,260
68 d.5	KNR AT-23 0216-01 1	B.04.04.01	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm (1,37 + 1,74) * 2 -0,80 * 3	6,220 -2,400	m m
	RAZEM				3,820
69 d.5	NNRNKB 202 1134-01	B.04.01.01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity pod gładzie 2,38 + 13,24 + 15,74 + 2,88	34,240	m2
	RAZEM				34,240
70 d.5	KNR-W 2-02 2011-04	B.04.01.01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.69	34,240	m2
	RAZEM				34,240
71 d.5	KNNR 2 0604-01 analogia	B.04.04.02	Ułożenie podkładu pod panele, polistyren gr 5mm, np. SECURA MAX AQUASTOP SMART 13,24 + 15,74	28,980	m2
	RAZEM				28,980
72 d.5	KNNR 2 1205-09	B.04.04.02	Posadzka z paneli podłogowych, klasa ścieralności min AC5, gr. 10mm + listwy przyścienne PCV poz.71	28,980	m2
	RAZEM				28,980
73 d.5	KNNR 2 1206-06 analogia	B.04.04.02	Listwy do posadzek przyścienne - listwa progowa 3	3,000	m
	RAZEM				3,000
74 d.5	KNR AT-22 0102-05 analogia	B.04.02.01	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne 14x21 3	3,000	szt.
	RAZEM				3,000
75 d.5	KNR 2-02 1505-03	B.04.02.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity - współczynnik Rx3 poz.70	34,240	m2
	RAZEM				34,240

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
76 d.5	KNR 2-02 1505-05	B.04.02.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		
			(1,37 + 1,74) * 2 * 2,53	15,737	m2
			(1,56 + 4,01 + 3,33 + 2,66) * 2,53	29,247	m2
			(3,85 + 3,94 + 4,06 + 2,70 + 0,21 + 1,24) * 2,53	40,480	m2
			RAZEM		85,464
77 d.5	KNR 2-02 1505-01	B.04.02.01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - współczynnik Rx2		
			(1,17 + 0,61 + 0,18 + 1,16) * (2,53 - 1,80) {nad fartuchem}	2,278	m2
			RAZEM		2,278