

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w ulicy Polnej w Bieżuniu					
1 45233123-7 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.492	km	0.492	
				RAZEM	0.492
2	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
d.1	0806-02		m	460.000	
	z.o.2.7.	460			
	9902-01			RAZEM	460.000
2 45233142-6 Roboty ziemne					
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - wg tabeli zestawienie robót ziemnych	m ²		
d.2	0126-01	107.74	m ²	107.740	
				RAZEM	107.740
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0201-02	135.35	m ³	135.350	
				RAZEM	135.350
3 45233252-0 Podbudowy					
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²		
d.3	0101-02	718.24	m ²	718.240	
				RAZEM	718.240
6	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²		
d.3	0101-03	260.05	m ²	260.050	
				RAZEM	260.050
7	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²		
d.3	0104-03	260.05	m ²	260.050	
				RAZEM	260.050
8	KNNR 6	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3	0109-03	260.05	m ²	260.050	
				RAZEM	260.050
9	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik	m ²		
d.3	0112-05	718.24	m ²	718.240	
				RAZEM	718.240
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku	m ²		
d.3	0309-03	492 x 0.5	m ²	246.000	
		246		RAZEM	246.000
4 45233330-1 Chodnik i zjazdy					
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
d.4	0403-03	605.3	m	605.300	
	z.o.2.7.			RAZEM	605.300
	9902-01				
12	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
d.4	0404-03	362.10	m	362.100	
	z.o.2.7.			RAZEM	362.100
	9902-01				
13	KNNR 6	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0502-03	260.05	m ²	260.050	
				RAZEM	260.050
14	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0502-01	718.24	m ²	718.240	
				RAZEM	718.240
5 Regulacje					
15	KNR 4-05I	Wymiana hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm	kpl.		
d.5	0210-03	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.5	1406-04	18	szt.	18.000	

Ulica Polna w Bieżuniu 2022r ofert.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.000