

MAPA ZASADNICZA

mapa nie może służyć dla celów projektowych

Oznaczenie kancelaryjne

PODGIK.6642.206.2019

Jednostka ewidencyjna

identyfikator

141404_5

nazwa

Nasielsk

Obręb ewidencyjny

identyfikator

0011

nazwa

Dębinki

Działka ew. nr

292/1

Skala mapy

1:500

Nazwa układu współrzędnych


prostokątnych płaskich

2000/7

wysokości

Kronsztadt 86

Punkty załamania granic oznaczone symbolem X pochodzą z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, których położenie nie spełnia wymagań dokładnościowych przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.



ORIENTACJA:

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

| | |
|---------------------------------|------------|
| OBRZEŻA 8CM | 716m |
| LINIE MAŁOWANE | 908m |
| BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ | 2 sztuk. |
| SŁUPKI I SIATKA DO SIATKÓWKI | 1 sztuk. |
| STOJAKI DO GRY W KOSZA(KOMPLET) | 2 komplety |
| BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ | 2 sztuk. |
| ŁAWKA | 3 sztuki |
| OGRODZENIE PANELOWE | 322m |
| KOSZ NA ŚMIECI | 2 sztuki |
| TRZCINNIK OSTROKWIATOWY | 110 sztuki |
| SYSTEM DRENARSKI | 585m |
| STÓŁ ZEWNĘTRZNY DLA 8 OSÓB | 1 SZTUKA. |
| STOJAKI ROWEROWE | 6 sztuk |
| SKRZYŃE INSPEKCYJNE | 20 sztuk |
| SZKLARNIA OGRODOWA | 1 sztuka |
| STÓŁ DO TENISA | 1 sztuka |

BILANS TERENU DLA DZIAŁKI :

| | |
|----------------------------------|--------|
| NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA | 1518m2 |
| NAWIERZCHNIA UTWARDZONA(KOSTKA) | 189m2 |
| NAWIERZCHNIA Z BRUKU DREWNIANEGO | 37m2 |
| NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ | 1591m2 |
| SUMA | 3334m2 |
| CAŁKOWITA POW. DZIAŁKI | 6091m2 |
| POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE | 72% |

LEGENDA ELEMENTÓW PLANOWANYCH DO WYKONANIA :

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA | OGRODZENIE PANELOWE |
| TRAWA NATURALNA ROZWIJANA Z ROLKI | GRANICA OPRACOWANIA |
| BRUK DREWNIANY | OS SYSTEMU DRENARSKIEGO |
| NAWIERZCHNIA UTWARDZONA | DRZEWO DO NASADZENIA |
| NAWIERZCHNIA BRUKOWA | WAŻNE DRZEWO ISTNIEJĄCE |
| ELEMENTY STAŁOWE (do zlikwidowania) | PIEKOCZYWYT |
| KOSZ NA ŚMIECI | FURTKA WEJŚCIOWA |
| ŁAWKA | SKRZYŃKA INSPEKTOWA |
| STOJAKI NA ROWERY | TRZCINNIK OSTROLISTY |
| WIORY DRZEWNE | |

Tytuł rysunku: Projekt Zagospodarowania Terenu

Nazwa inwestycji: **Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Dębinkach i utwardzenie terenu i budowa małej architektury.**

Faza: projekt budowlano-architektoniczny

Objekt: bieżnia lekkoatletyczna wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i małą architekturą

Adres: dz. nr ew. 292/1 obr. ew. 0011, Dębinki

Opracowanie projektowe: Karol Perkowski | kom. 698 621 993

Projektant: mgr inż. Robert Wypych, branża konstrukcyjno-budowlana nr uprawnień MAZ/0060/PWOK/07 R.W. PERSPEKTYWA S.C. 05-180 POMIECHÓWEK UL. ŚWIERKOWA 1

Investor: Gmina Nasielsk

Podpis i pieczęć:

Skala 1/200

kod 05-190

Data 1/04/2019r

rys.1