

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice					
1		Nawierzchnia z frezowiny dostarczonej przez Zamawiającego			
1 d.1	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - łącznie 10 cm, bez cementu 1800.0	m ²		
			m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
2 d.1	KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu wykonywana mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = -5 1800.0	m ²		
			m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1800.0	m ²		
			m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
4 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa z frezowiny - grubość po zagęszcz. 8 cm - Uwaga: frezowina Zamawiającego z dostawą w miejsce wbudowania 1800.0	m ²		
			m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000