

Przedmiar robót

Remonty tłuczniowych nawierzchni dróg leśnych w Leśnictwie Wierzchosławice i Bielcza

Inwestor: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remonty tłuczniowych nawierzchni dróg leśnych w Leśnictwie Wierzchosławice i Bielcza		
1	Element	Remonty tłuczniowych nawierzchni dróg		
1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10 cm ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH TŁUCZNIEM KAMIENNYM		
	Wyliczenie ilości robót:			
	droga LINIA XII (oddz. 465/466 - 511/512)	2900,0*3,50*0,07*5%		35,525000
	droga LINIA VII (oddz. 458/459, 446/447)	1580,0*3,50*0,07*5%		19,355000
	droga LINIA IV (oddz. 417, 424, 425, 426/427, 438/439, 449/450, 461/462, 473/474)	4900,0*3,50*0,07*5%		60,025000
	droga LINIA IV (oddz. 486/487, 499/500)	1480,0*3,0*0,10*35%		155,400000
	droga LISKOWA (oddz. 417, 423/424, 432/433, 437, 436/437, 436)	2485,0*3,50*0,07*5%		30,441250
	droga SZUJECKA (oddz. 497/505, 498/506, 499/506, 500/507, 501)	2300,0*3,50*0,07*3%		16,905000
		RAZEM:	317,651250	m3
				317,7

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	632,223		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			632,223		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Kliniec kamienny	t	95,31		
2.	Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm	t	57,186		
3.	Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany	t	632,223		
4.	Woda przemysłowa	m3	79,425		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	88,956		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			88,956		