


Szczegół "A"

Zestaw wodomierzowy:

- Zawór antyskażeniowy Dn25mm
- Zawór kulowy Dn25mm z kurkiem spustowym
- Wodomierz Dn15mm o przepływie nominalnym 2,5m³/h
- Zawór kulowy Dn25mm



Zgodnie z PN EN 1717 należy zainstalować zawory antyskażeniowe typu:

- HD przed baterią natryskową
- HD przed zaworami czerpalnymi ze złączką
- EA przed pojemnościowym podgrzewaczem wody
- EA za wodomierzem

o średnicy zgodnej z przewodem.

OZNACZENIA

- istn. pion kanalizacyjny $\varnothing 0,11\text{PVC}$ wprowadzony ponad dach i zakończony rurą wywiewną $\varnothing 0,16\text{PVC}$ (obudowany).
- proj. wpust podłogowy Dn100mm
- proj. instalacja zimnej wody
- proj. instalacja ciepłej wody
- proj. instalacja cyrkulacji c.w.u.

RZUT PARTERU – WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.			SKALA 1:100	DATA:	RYS. NR:
INWESTOR:	Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie	BRANŻA: SANIT.	31.01.2023r.		SW-02
OBIEKT	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku usługowo-handlowym na cele usług ochrony zdrowia w Papowie Biskupim				PODPIS:
ADRES:	dz. nr 221, obręb Papowo Biskupie [0014], m. Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie				
PROJEKTANT:	mgr inż. Kinga Kazańska	nr ew. uprawnień: POM/0042/P005/09			
	specjalność: instalacje sanitarne z ograniczeniem				
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojcikowski				