




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:53

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	383	172	554	0.449
Podłoga	20	267	169	325	0.632
Sufit	70	69	43	90	0.631
Ściany (4)	50	166	44	497	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	Glamox 14031101-15 C10-S1 150x1500 LED 4000 840 SU (1.000)	4248	4248	31.0
W sumie:			8496	8496	62.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.63 \text{ W/m}^2 = 1.47 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 11.01 m^2)